



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspcm@gmail.com
Web: www.dgaspcm.ro
Cod operator: 20436

Directia Gen. de Asist. Sociale
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 2008
Ziua 12 luna 10 anul 2017



CAIET DE SARCINI

IGIENIZARI DORMITOARE, HOLURI, CABINETE SI INCAPERI DEMISOL

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică **Sinersig**

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

În conformitate cu Dispoziția nr. 1.182 din 28 VI 2017, D-nul Director General Adjunct Economic Florin Voichescu, aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică se regăsesc în corpurile de clădire ale Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig, nivelurile parter și demisol.

3. Descrierea lucrărilor

Prezentul caiet de sarcini conține cantități de lucrări pentru:

- reparații strat suport zugrăveli lavabile,
- zugrăveli lavabile interioare.

4. Precizări

Durata de execuție estimată este de **30 zile**;

Deșeurile și molozul rezultat în urma lucrărilor va fi evacuat din incinta instituției de către **execuțor pe cheltuiala proprie, în prealabil** recepției la terminarea lucrărilor.

Schela se decontează prin cheltuieli de **utilaj**.

Culoarea zugrăvelii se alege de către Conducerea C.R.R.N. Sinersig de comun acord cu executantul lucrării.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate.

Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însotit de formularele C6, C7, C8 și C9.

Oferta tehnică va conține și garanția oferită de executant pentru lucrarea ofertată.

Garanția lucrării solicitată de beneficiar este de **24 de luni**.

Perioada garanției începe cu data recepției la terminarea lucrărilor, efectuată de beneficiar.

I Corpul vechi de clădire

I.1 Hol intrare / cabină poartă

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 45,00 ml.
2. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 86,50 mp.
3. Zugrăveli lavabile interioare 86,50 mp.
4. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 2,00 mp.
5. Schelă 21,00 mp.

I.2 Hol central interior-acces cabinete, pasarelă

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 42,00 ml.
2. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 124,00 mp.
3. Zugrăveli lavabile interioare 124,00 mp.
4. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 6,00 mp.
5. Desfacere plintă 10,00 ml.
6. Procurare și montare plintă gresie ceramică 10,00 ml.
7. Schelă 27,00 mp.

I.3 Hol lateral dreapta-spre lift, casa scării

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 35,00 ml.
2. Finisaje glet șpaleți lateral st. / dr. ușă sală activități 3,00 mp.
3. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 63,00 mp.
4. Zugrăveli lavabile interioare 63,00 mp.
5. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 0,60 mp.
6. Schelă 18,00 mp.

**I.4 Casa scării
(parter înalt-parter-demisol)**

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 20,00 ml.
2. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 81,00 mp.
3. Zugrăveli lavabile interioare 81,00 mp.
4. Schelă 10,00 mp.

II Corpul nou de clădire

II.1 Coridor pasarelă

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 40,00 ml.
2. Finisaje glet 10,00 mp.
3. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 107,00 mp.
4. Zugrăveli lavabile 107,00 mp.
5. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 1,80 mp.
6. Desfacere locală pardoseală gresie (spațiu vitrat) inclusiv curățirea suprafeței 10,00 mp.
7. Reparație pardoseală din gresie ceramică inclusiv chituirea rosturilor 10,00 mp.
8. Desfacere plintă deteriorată 2,50 ml.
9. Completare plintă 3,50 ml.

**II.2 Coridor lateral dreapta
(lateral dreapta ușă mediană / limitrof terasă dreapta)**

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 35,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 2,00 mp.
3. Finisaje glet 2,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 146,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 146,00 mp.
6. Protejarea / infolierea casetelor cu tuburi fluorescente 3,00 mp.

II.3 Coridor lateral dreapta capăt

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 30,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 84,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 84,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 2,50 mp.

II.4 Coridor lateral stânga (lateral strângă ușă mediană / limitrof terasă stânga)

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 15,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 2,00 mp.
3. Finisaje glet 2,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 112,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 112,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 2,50 mp.

II.5 Coridor lateral stînga capăt

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 30,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 84,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 84,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 2,50 mp.

I, II Total cantități de lucrări: holuri, casa scării, coridoare

1. Reparații fisuri zugrăveli 292,00 ml.
2. Răzuit local zugrăveala 6,00 mp.
3. Finisaje glet 19,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 887,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 887,50 mp.
6. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 20,90 mp.
7. Desfacere locală pardoseală gresie 10,00 mp.
8. Procurare și montare pardoseală gresie ceramică mată, inclusiv chituirea rosturilor 10,00 mp.
9. Desfacere plintă 2,50 mp.
10. Procurare și montare plintă gresie ceramică 3,50 ml.
11. Schelă 76,00 mp.

III Dormitoare

III.1 Salon nr. 1

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 23,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 98,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 98,50 mp.
6. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 1,00 mp.

III.2 Salon nr. 2

1. Reparații fisuri inclusiv perimetral tâmplăriei 21,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,50 mp.
3. Finisaje glet 1,50 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 99,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 99,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea casetelor cu tuburi fluorescente 1,00 mp.

Precizare

Datorită similitudinilor constructive ale celorlalte saloane:

-nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 situate lateral drepta (pentru bărbați)

și

-nr. 13, 14, 15, 16, 17 și 18 situate lateral stînga (pentru femei),

cu salonul nr. 2, cantitățile de lucrări pentru aceste spații se regăsește cuprins în totalul cantităților de lucrări pentru saloane.

III Total cantități de lucrări, saloane

1. Reparații fisuri, crăpături 380,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 26,50 mp.
3. Finisaje glet 26,50 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 1.781,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 1.781,50 mp.
6. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat 18,00 mp.

IV Cabinete (parter)

IV.1 Cabinet medical

1. Răzuit local zugrăveala, inclusiv șpaleți fereastră 2,00 mp.
2. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 32,00 ml.
3. Finisaje glet 2,50 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 117,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 117,50 mp.
6. Protejarea / acoperirea corpurilor de iluminat cu folie 1,80 mp.

IV. 2 Asistent social

1. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
2. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 22,00 ml.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 81,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 81,50 mp.
6. Protejarea / acoperirea corpurilor de iluminat cu folie 0,80 mp.

IV.3 Camera de relaxare, inclusiv grup sanitar

1. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
2. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 32,00 ml.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 75,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 75,50 mp.
6. Protejarea / acoperirea corpurilor de iluminat cu folie 1,20 mp.
7. Demontare fără recuperare glaf PVC 1 buc.
8. Procurare și montare glaf l = **36** cm. PVC, culoare stejar auriu 0,90 ml.

IV.4 Cabinet psihologic

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 12,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 79,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 79,00 mp.
6. Protejarea / acoperirea corpurilor de iluminat cu folie 1,50 mp.

IV.5 Sală meloterapie

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 11,50 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 77,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 77,50 mp.
6. Protejarea / acoperirea corpurilor de iluminat cu folie 1,60 mp.
7. Demontare și reposiționare aparat TV pe perete 1 buc.

IV.5 Sală activități

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 12,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala inclusiv șpalet fereastră 1,50 mp.
3. Finisaje glet 1,50 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 101,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 101,50 mp.
6. Protejarea / acoperirea corpurilor de iluminat cu folie 1,60 mp.

IV Total cantități de lucrări, *cabinete*

1. Reparații fisuri, crăpături 121,50 ml.
2. Răzuit zugrăveala 7,50 mp.
3. Finisaje glet 8,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 523,50 mp.
5. Zugrăveli lavabile 523,50 mp.
6. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat 8,50 mp.
7. Demontare și reposiționare aparat TV pe perete 1 buc.
8. Demontare fără recuperare glaf PVC 1 buc.
9. Procurare și montare glaf l = **36** cm. PVC culoare *stejar auriu* 0,90 ml.

V Demisol

V.1 Spații administrative (lateral stânga sălii protocol)

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 12,00 ml.
2. Răzuit local zugrăveala 2,00 mp.
3. Finisaje glet 2,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 74,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 74,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat 1,00 mp.

V.2 Sală protocol

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 15,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala: *perete ușă, perete lateral stânga, colțul peretelui lat. st. cu per. ext.* 10,00 mp.
3. Desfacere tencuieli vechi: *colțul peretelui lateral stânga cu peretele exterior* 6,00 mp.
$$(1,15 + 1,20) 2,42$$

L L H
4. Spălarea / curățirea suprafețelor desfăcute 16,00 mp.
5. Tencuieli **hidrostop** aplicate prin pensulare în două straturi 6,00 mp.
6. Finisaje glet, **inclusiv** tot peretele exterior, *până la cota glafurilor* din PVC 28,00 mp.
7. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 103,00 mp.
8. Zugrăveli lavabile **rezistente în mediu umed** aplicate pe *peretele exterior* 18,00 mp.
9. Zugrăveli lavabile interioare 85,00 mp.
10. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat 3,00 mp.

V.3 Sala de mese

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetrale tâmplăriei 36,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala local, perimetral perețiilor 15,00 mp.
3. Desfacere tencuieli vechi la *pereți și lățime boltă* 4,00 mp.
(h perete = 1,40 m. între ghișeu și ușă bucătărie)
4. Desfacere tencuieli vechi: *colț dreapta tavan, limitrof perete lateral* 0,50 mp.
0,80 x 0,45
L I
5. Spălarea / curățirea suprafețelor *răzuite și desfăcute* 20,00 mp.
6. Reparații tencuieli la *tavan* 0,50 mp.
7. Tencuieli **hidrostop** aplicate prin pensulare în două straturi 4,00 mp.
(*perete între ghișeu și ușă bucătărie*)
8. Finisaje glet, **inclusiv** suprafețele reparate 26,00 mp.
9. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 252,00 mp.
10. Zugrăveli lavabile 252,00 mp.
11. Protejarea / încolierea corpurilor de iluminat, *de veghe* 0,50 mp.
12. Demontare și repoziționare aparat TV pe perete 1 buc.
13. Demontare și repoziționare obiecte sanitare 10 buc.
- oglindă = 2 buc.
- etajeră = 2 buc.
- baterie lavoar = 2 buc.
- lavoar, inclusiv sifon și scurgere = 2 buc.
- piedestal = 2 buc.
14. Procurare și montare port-prosop 1 buc.
15. Vopsitorie tâmplărie lemn *perete median, în lac incolor*, două straturi 4,60 mp.

V.4 Bucătărie
(inclusiv oficiu, grup sanitar, vestiar, încăpere ghișeu)

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 37,00 ml.
2. Răzuit local zugrăveala 3,00 ml.
3. Finisaje glet 3,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 63,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile **rezistente în mediu umed** aplicate la tavan 18,00 mp.
(*bucătărie și spațiu veselă*)
6. Zugrăveli lavabile interioare 45,00 mp.
7. Curățire ext. / degresare pt. vopsire cond. d > 60 mm. 1,50 mp.
8. Vopsitorie în ulei cond. d > 60 mm. 1,50 mp.
9. Vopsitorie în *lac incolor* tâmplărie lemn pe ambele părți în două straturi..... 2,50 mp.
(*pervaz perimetral gol ușă*)
10. Demontare și reposiționare corpuri de iluminat 13 buc.

V.5 Spălător

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 7,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveală lavabilă 4,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 4,00 mp.
6. Demontare și reposiționare corp iluminat 1 buc.

V.6 Preparare carne

1. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
2. Desfacere tencuieli vechi (*boltă, lângă străpungere perete*) 0,50 mp.
3. Reparații tencuieli 0,50 mp.
4. Finisaje glet 1,50 mp.
5. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 10,00 mp.
6. Zugrăveli lavabile 10,00 mp.
7. Curățire / degresare spraf. cond. d > 60 mm. pentru vopsire 0,50 mp.
8. Vopsitorie în ulei conducte d > 60 mm. 0,50 mp.
9. Demontare și reposiționare corpuri iluminat 2 buc.
10. Demontare și reposiționare boiler 1 buc.

V.7 Compartiment legume-fructe, hol acces limitrof

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 6,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala (*colț tavan deasupra / lateral cond.; colț lateral dreapta*) 2,00 mp.
3. Finisaje glet 2,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 12,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 12,00 mp.
6. Curățire / degresare supraf. cond. d > 60 mm. pentru vopsire 0,60 mp.
7. Vopsitorie în ulei cond. d > 60 mm. 0,60 mp.
8. Demontare și reposiționare corpuri iluminat 4 buc.

V.8 Magazie alimente
(în prelungire hol intrare)

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 9,00 ml.
2. Răzuit zugrăveală tavan, la intrare 4,00 mp.
(4,00 x 0,80)
3. Desfacere tencuieli vechi, tavan 2,00 mp.
4. Reparații tencuieli 2,00 mp.
5. Finisaje glet, suprafețe *răzuite și desfăcute* 6,00 mp.
6. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 28,00 mp.
7. Zugrăveli lavabile 28,00 mp.
8. Demontare și reposiționare corpuri iluminat 4 buc.

V.9 Spațiu frigider ouă, probe

1. Reparații fisuri, crăpături intrados boltă 2,00 ml.
2. Răzuit zugrăveala 1,00 mp.
3. Finisaje glet 1,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 7,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 7,00 mp.
6. Curățire / degresare suprafețe cond. d > 60 mm. pentru vopsire 1,20 ml.
7. Vopsitorie în ulei cond. d > 60 mm. 1,20 ml.
8. Demontare și reposiționare corp iluminat fluorescent 1 buc.

V. 10 Acces demisol / bloc alimentar

1. Răzuit zugrăveala 10,00 mp.
2. Finisaje glet, inclusiv tavan 7,00 mp.
3. Desfacere plintă inclusiv profilul ornamental 20,00 ml.
4. Procurare și montare plintă de gresie ceramică, **fără** profil ornamental 20,00 ml.
5. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 44,00 mp.
6. Zugrăveli lavabile 44,00 mp.
7. Demontare și reposiționare corpuri iluminat 4 buc.

V Total cantități de lucrări, *demisol*

1.	Reparații fisuri, crăpături	124,00 ml.
2.	Răzuit local zugrăveala	49,00 mp.
3.	Desfacere tencuieli	13,00 mp.
4.	Desfacere plintă gresie ceramică	20,00 ml.
5.	Procurare și montare plintă gresie ceramică	20,00 ml.
6.	Spălare / curățire suprafețe desfăcute	36,00 ml.
7.	Reparații tencuieli	3,00 mp.
8.	Tencuieli hidrostop aplicate prin pensulare în două straturi	10,00 mp.
9.	Finisaje glet	77,50 mp.
10.	Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile	597,00 mp.
11.	Zugrăveli lavabile	561,00 mp.
12.	Zugrăveli lavabile rezistente în mediu umed	36,00 mp.
13.	Demontare și reposiționare pe perete aparat TV	1 buc.
14.	Demontare și reposiționare obiecte sanitare	10 buc. -oglindă = 2 buc. -etajeră = 2 buc. -baterie lavoar = 2 buc. -lavoar, inclusiv sifon și scurgere = 2 buc. -piedestal = 2 buc.
15.	Procurare și montare port-prosop	1 buc.
16.	Vopsitorie tâmplărie lemn în lac incolor, două straturi	7,10 mp.
17.	Degresare / curățire exterioară pt. vopsire supraf. cond. d > 60 mm.	3,80 mp.
18.	Vopsitorie în ulei cond. d > 60 mm.	3,80 mp.
19.	Demontare și reposiționare boiler	1 buc.
20.	Demontare și reposiționare corpuri iluminat	29 buc.
21.	Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat fluorescente	4,50 mp.

**VI.1 Centrala telefonică
(parter)**

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetrale tâmplăriei 12,00 ml.
2. Răzuit local zugrăveala 2,00 mp.
3. Finisaje glet 2,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 48,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 48,00 mp.

**VI.2 Spații infirmieri
(parter)**

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 16,00 ml.
2. Răzuit local zugrăveala 3,00 mp.
3. Finisaje glet 3,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 90,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 90,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat fluorescente 1,00 mp.

VI Total cantități de lucrări

1. Reparații fisuri, crăpături inclusiv perimetral tâmplăriei 28,00 ml.
2. Răzuit local zugrăveala 5,00 mp.
3. Finisaje glet 5,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 138,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile 138,00 mp.
6. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat fluorescente 1,00 mp.


TOTAL GENERAL CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Igienizări dormitoare, holuri, cabinete și încăperi demisol


1. Reparații fisuri, crăpături la finisaje 945,50 ml.
2. Răzuit zugrăveala 94,00 mp.
3. Desfacere tencuieli 13,00 mp.
4. Desfacere plintă de gresie ceramică 22,50 ml.
5. Procurare și montare plintă de gresie ceramică 23,50 ml.
6. Spălare / curățire suprafețe desfăcute 36,00 mp.
7. Reparații tencuieli 3,00 mp.
8. Tencuieli hidrostop aplicate prin pensulare în două straturi 10,00 mp.
9. Finisaje glet 136,00 mp.
10. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 3.927,50 mp.
11. Zugrăveli lavabile 3.891,50 mp.
12. Zugrăveli lavabile rezistente în mediu umed 36,00 mp.
13. Demontare și repoziționare aparat TV pe perete 2 buc.
14. Desfacere pardoseală de gresie 10,00 mp.
15. Procurare și montare pardoseală de gresie ceramică, inclusiv chituirea rosturilor 10,00 mp.
16. Demontare fără recuperare glaf PVC 1 buc.
17. Procurare și montare glaf l = 36 cm. din PVC culoare stejar auriu 0,90 ml.
18. Demontare și reponziționare obiecte sanitare 10 buc.
 - oglindă = 2 buc.
 - etajeră = 2 buc.
 - baterie lavoar = 2 buc.
 - lavoar, inclusiv sifon și scurgere = 2 buc.
 - piedestal = 2 buc.
19. Procurare și montare port-prosop 1 buc.
20. Vopsitorie tâmplărie lemn în lac incolor, două straturi 7,10 mp.
21. Degresare / curățire supraf. ext. cond. d > 60 mm. pentru vopsire 3,80 mp.
22. Vopsitorie în ulei conducte d > 60 mm. 3,80 mp.

23. Demontare și reposiționare boiler 1 buc.
24. Demontare și reposiționare corpuri iluminat 29 buc.
25. Protejarea / înfolierea corpurilor de iluminat fluorescente 53,00 mp.
26. Schelă 76,00 mp.
27. Transport materiale prin purtare directă
28. Transport auto materiale semifabricate

Director General
Adj. Ec.
Florin Voichescu



Şef Serviciu
Ad-re-a Patrimoniului,
Tehnic, Ad-tiv.
Marius Pandele



Şef C.R.R.N.
Sinersig
Banfalvi Gabriel



Întocmit,
Hudac Adrian

