



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436

Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 22668
Ziua 29 Iunie 03 anul 17



Aprobat
Director General
Emilia Milutinovici



CAIET DE SARCINI

REPARARE JGHEABURI SI BURLANE la CENTRALA TERMICA

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj
str. Făgetului nr. 158

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică se regăsesc la clădirea în care este amplasată centrala termică, conform listei cu cantități de lucrări prezentate.

3. Descrierea lucrărilor

Prezentul caiet de sarcini conține cantități de lucrări privind:

- demontare jgheaburi și burlane deteriorate ,
- desfacere pazie degradată,
- montare tronson pazie, jgheaburi și burlane metalice,
- revizie jgheaburi existente.

4. Precizări

Durata de execuție estimată este de 15 zile lucrătoare.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor va fi evacuat de executant, pe propria cheltuială înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

Jgheaburile și burlanele nou montate vor fi din tablă zincată .

Se refolosesc cârligele de susținere a jgheaburilor și colierele de fixare a burlanelor.

Schela metalică necesară lucrului la înălțime se ofertează și decontează prin cheltuieli de utilaj.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate.

Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însoțit de formularele C6, C7, C8 și C9.

Oferta tehnică va conține și garanția oferită de executant pentru lucrarea ofertată.

Garanția lucrării solicitată de beneficiar este de 24 de luni.

Perioada garanției începe cu data recepției la terminarea lucrărilor, efectuată de beneficiar.

CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Fațada principală

1. Demontare fără recuperare jgheaburi și burlane deteriorate / degradate 65,50 ml.
Precizare: se păstrează țeava de fontă având $h = 1,45$ m și $d = 110$ mm., semi îngropată cu rol de protecție burlan poziționată la colțul lateral stânga a fațadei / centralei termice.
2. Desfacere tronson pazie din lemn, deteriorată 5,50 ml.
3. Desfacere închidere interspațiu zidărie-pazie, *pe lungimea centralei termice* 16,50 ml.
4. Completare tronson pazie și închidere interspațiu 22,00 ml.
5. Procurare și montare jgheaburi din tablă zincată, $d = 125$ mm. 43,00 ml.
-capace / piese de capăt = 5 buc.
6. Ardere vopsea veche cu lampa de benzină, țeavă de fontă $d > 65$ mm. 0,50 mp.
7. Grunduire anticorozivă în două straturi, țeavă de fontă 0,50 mp.
8. Vopsitorie în ulei țeavă de fontă $d > 65$ mm. 0,50 mp.
9. Procurare și montare burlane din tablă zincată, $d = 80$ mm. 24,00 ml.
-coturi = 10 buc.
Precizare: se vor monta prelungiri de 0,50 m la capetele burlanelor la nivelul solului pentru a îndepărta scurgerea apei meteorice de interspațiul dintre pereti și trotuar / dale.
10. Vopsitorie pazie și închidere interspațiu perete și pazie în ulei 33,00 ml.

Fațadă secundară

1. Completare tronson burlan descompletat din tbl. zn. $d = 100$ mm. incl. nivel sol 0,50 m.l. 6,00 ml.
2. Prelungiri 0,50 ml. x 3 buc. burlan din tablă zincată $d = 100$ mm. 1,50 ml.
3. Revizie jgheab din tablă zincată, pe lungimea fațadei secundare 32,00 ml.

Fațadă laterală dreapta

1. Revizie jgheab din tablă zincată 1,60 ml.
2. Prelungire burlan din tablă zincată $d = 80$ mm. 0,50 ml.
3. Schelă metalică 56,00 mp.

TOTAL GENERAL CANTITĂȚI DE LUCRĂRI


Reparare jgheaburi și burlane la centrala termică

1. Demontare *fără recuperare* jgheaburi și burlane deteriorate 65,50 ml.
2. Desfacere tronson pazie de lemn, deteriorată 5,50 ml.
3. Desfacere închidere interspațiu perete-pazie 16,50 ml.
4. Completare tronson pazie de lemn și închidere interspațiu 22,00 ml.
5. Procurare și montare jgheaburi d = 125 mm. din tablă zincată 43,00 ml.
-capace / piese capăt = 5 buc.
6. Procurare și montare burlane d = 80 mm. din tablă zincată 24,50 ml.
-coturi = 10 buc.
7. Procurare și montare burlane d = 100 mm. din tablă zincată 7,50 ml.
-cot = 1 buc.
8. Revizie jgheaburi din tablă zincată 33,60 ml.
9. Ardere vopsea veche cu lampa de benzină, țevă de fontă d > 65 mm. 0,50 mp.
10. Grunduire anticorozivă în două straturi, țevă d > 65 mm. 0,50 mp.
11. Vopsitorie în ulei țevă d > 65 mm. 0,50 mp.
12. Vopsitorie în ulei pazie lemn și închidere interspațiu perete-pazie 33,00 ml.
13. Schelă metalică 56,00 mp.
14. Transport materiale semifabricate prin purtare directă
15. Transport auto materiale semifabricate

Director General

Adj. Ec.

Maria Vâlcu



Șef

C.R.R.N.

Lugoj

Laura Căprariu




Șef Serviciu

Administrarea Patrimoniului,

Tehnic, Administrativ

Marius Păndele



Întocmit,

Hudac Adrian

