



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436



Flm'z'hi
Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 7479
Ziua 17 luna X anul 2017

CAIET DE SARCINI

RENOVARE CADITE DUS

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică **Sinersig**

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

În conformitate cu Dispoziția nr. 1.182 din 28 VI 2017, D-nul Director General Adjunct Economic Florin Voichescu aprobă Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică se regăsesc în băile saloanelor beneficiarilor, situate în corpul nou de clădire.

3. Descrierea lucrărilor

Prezentul caiet de sarcini conține cantități de lucrări pentru:

- hidroizolații,
- zidărie de cărămidă pentru cădițe zidite,
- placaje de gresie ceramică.

4. Precizări

Durata de execuție estimată este de **10 zile lucrătoare**.

Deșeurile și molozul rezultat în urma lucrărilor va fi evacuat din incinta instituției de către **executant, în prealabil** recepției la terminarea lucrărilor.

În prezența Conducerii C.R.R.N. Sinersig, executantul lucrărilor va efectua **proba la inundare** a cădițelor, **în prealabil** recepției la terminarea lucrărilor.

Culoarea gresiei se alege de către Conducerea C.R.R.N. Sinersig de comun acord cu executantul lucrării.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate. Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însoțit de formularele C6, C7, C8 și C9.

Oferta tehnică va conține și garanția oferită de executant pentru lucrarea ofertată.

Garanția lucrării solicitată de beneficiar este de **24** de luni.

Perioada garanției începe cu data recepției la terminarea lucrărilor, efectuată de beneficiar.

TOTAL GENERAL CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Renovare cădițe duș

1. Desfacere mască perimetrală cădițe, demontare fără recuperare cădițe duș 19 buc.
2. Spargere placaje gresie, de sub cădițe 16,00 mp.
(0,90 x 0,90)
3. Desfacere adeziv placaje / tencuieli strat suport placaje 16,00 mp.
4. Spălarea / curățirea suprafețelor desfăcute 16,00 mp.
5. Aplicare tencuieli **hidrostop** prin pensulare în **două** straturi 16,00 mp.
6. Zidărie de cărămidă plină **240 x 115 x 63** cm., h = **trei** rânduri 2,50 mc.
(laturile libere ale cădiței)
7. Tencuieli strat suport placaje, aplicate pe zidărie și la pardoseala cădiței 29,00 mp.
8. Placaje de gresie ceramică *mată, antiderapantă* montate la cădiță 29,00 mp.
9. Refacere pardoseală de gresie, exterioară și limitrofă cădiței 11,00 mp.
10. Curățire / desfundare scurgere cădiță 19 buc.
11. Procurare și montare sifon pardoseală d = 1” 19 buc.
12. Procurare mână curentă din **inox** (**2** buc. / cădiță) și montare pe pereți 38 buc.
13. Evacuare și transport moloz
14. Transport materiale prin purtare directă
15. Transport auto materiale semifabricate

Director General
Adj. Ec.
Florin Voichescu

Șef C.R.R.N.
Sinersig
Banfalyi-Gabriel

Șef Serviciu
Ad-rea Patrimoniului,
Tehnic, Ad-tiv.
Marius Pandelescu

Întocmit,
Hudac Adrian