



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: **20436**



CAIET DE SARCINI

*„Reparare tablou electric de distribuție centrală termică și pavilion femei
- Centrul de Îngrijire și Asistență Variaș”*

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică sunt următoarele:“ **Reparare tablou electric de distribuție centrală termică și pavilion femei - Centrul de Îngrijire și Asistență Variaș**”, conform listelor de cantități anexate (ANEXA I)

3.CONDITII DE PARTICIPARE și PRECIZĂRI :

Executantul va detine autorizatie ANRE minim categoria Be si Bp si cel puțin un electrician autorizat minim grupa IIB.

Lucrările nu vor afecta în nici un fel activitatea și programul centrului.

Evacuarea molozului rezultat în urma lucrărilor va fi efectuată de către executant pe cheltuială proprie.

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 20 zile.

4. ELABORAREA OFERTEI:

Oferta tehnică se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitată. Devizul oferta va fi întocmit respectând prevederile legale în vigoare, cu privire la întocmirea unui deviz și va cuprinde devizul general însoțit de formularele C6 – C9.

Oferta tehnică va respecta toate cerințele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrările ce se vor executa, cuprinse în **ANEXA I**.

Garantia lucrării va fi de minim 24 luni. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor efectuată de beneficiar.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini conține principalele condiții tehnice necesare pentru ‘‘ **Reparare tablou electric de distribuție centrală termică și pavilion femei - Centrul de Îngrijire și Asistență Variaș** ‘‘ la sediul Variaș, nr.410. Vor fi reparate tablourile electrice de distribuție ale centralei termice și ale pavilionului femei. Tabloul electric de distribuție al centralei termice va fi reparat astfel încât să permită conectarea generatorului electric al centrului, inclusiv înlocuirea cablului de legătură cu tabloul general. De asemenea va fi reparat tabloul electric de distribuție al pavilionului femei, deoarece este foarte vechi și nu mai corespunde cerințelor.

Lucrări necesare a fi executate :

Faze și operațiuni:

- a) *Faza premergătoare*
 1. pregătire consumatori electrice, în vederea deconectării
 - 2 pregătirea materialelor
- b) *Faza de executie*
 - deconectarea/conectarea consumatorilor electrice
 - demontare/montare tablou electric
 - demontare/montare aparataj electric de protecție
 - montare cablu electric aparent
 - montare corpuri de iluminat
- c) *Faza de probe*
 1. Verificarea circuitelor electrice
 2. Înlăturarea defectiunilor ascunse
 3. Recepția la terminarea lucrărilor

Amenajarea și organizarea șantierului, delimitarea și amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de muncă proprii, prevăzute de executant pentru executarea lucrărilor, sunt în responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din șantier echipamentul de protecție necesar, funcție de condițiile de lucru specifice precum și prelucrarea normelor de protecție a muncii și PSI.

Carcasa metalica 600x600x250 mm	buc	1		
Sina omega	m	1		
Presetupa	buc	6		
Distribuitoare bare monopolar 160 A	buc	4		
Bara impamintare	buc	1		
Lampă prezentă tensiune trifazata	buc	1		
Manopera				
Deconectare/conectare consumatori electrici				
Demontare/montare întrerupătoare	buc	2		
Demontare/montare tablou electric	buc	2		
Demontare/montare aparataj electric de protecție	buc	20		
Montare cablu el. aparent si ingropat	m	168		
Montare conductor electric	m	163		
Demontare/montare corpuri iluminat	buc	3		
Montare corp iluminat tip EXIT	buc	2		
Montare proiector LED	buc	2		
Executie priza impamintare	buc	1		
Sapatura in pamint pt.pozare cablu	mc	3.6		

6. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:

I 7 – 2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Receptia lucrarilor se va face cf.HG 273/14.06.1994 – Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dir.Gen. Adj. Ec.

Florin Voichescu



Sef.Serv APTA

Marius Pandeale



Sef Centru
Mircea Istrate

