

Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 84406
Ziua 22 luna 11 anul 17



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436



CAIET DE SARCINI

„ Extindere instalație electrică alimentare generator - CRRN Sinersig”

1.DATE GENERALE :

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

2.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică sunt următoarele: “ Extindere instalație electrică alimentare generator - CRRN Sinersig”, conform listelor de cantități anexate (ANEXA I)

3.CONDITII DE PARTICIPARE si PRECIZĂRI :

Executantul va deține autorizație ANRE minim categoria Be și Bp și cel puțin un electrician autorizat minim grupa IIB.

Lucrările nu vor afecta în nici un fel activitatea și programul centrului.

Evacuarea molozului rezultat în urma lucrărilor va fi efectuată de către executant pe cheltuială proprie.

Termenul de execuție, estimat, va fi de max. 10 zile.

4. ELABORAREA OFERTEI:

Oferta tehnică se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitată. Devizul oferta va fi întocmit respectând prevederile legale în vigoare, cu privire la întocmirea unui deviz și va cuprinde devizul general însoțit de formularele C6 – C9.

Oferta tehnică va respecta toate cerințele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrările ce se vor executa, cuprinse în **ANEXA I**.

Garantia lucrării va fi de minim 24 luni. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor efectuată de beneficiar.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini conține principalele condiții tehnice necesare pentru ‘‘ *Extindere instalație electrică alimentare generator - CRRN Sinersig* ‘‘ la sediul Sinersig, nr.1. Vor fi alimentate de la generator tablourile electrice de distribuție ale centralei termice și ale bucătăriei.

Lucrări necesare a fi executate :

Faze și operațiuni:

- a) *Faza premergătoare*
 1. pregătire consumatori electrici, în vederea deconectării
 2. pregătirea materialelor
- b) *Faza de execuție*
 - deconectarea/conectarea tablouri electrice
 - montare cablu electric aparent și în tub de protecție
 - conectare cablu în tablourile electrice
- c) *Faza de probe*
 1. Verificarea circuitelor electrice
 2. Înlăturarea defectiunilor ascunse
 3. Recepția la terminarea lucrărilor

Amenajarea și organizarea șantierului, delimitarea și amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de muncă proprii, prevăzute de executant pentru executarea lucrărilor, sunt în responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din șantier echipamentul de protecție necesar, funcție de condițiile de lucru specifice precum și prelucrarea normelor de protecție a muncii și PSI.

ANEXA I

Lista cu cantitățile de materiale si manoperă


Denumire	U M	Cant	Identificare	Observatii
Materiale necesare executarii lucrării				
Cablu CYY 4x16 mm ²	m	152		
Tub protectie izolat 32 mm	m	130		
Elemente de îmbinare tub protecție(mufă, cot)	buc	78		
Materiale mărunte				
Manopera				
Deconectare/conectare tablouri electrice	buc	2		
Montare cablu el. aparent și în tub de protecție	m	152		
Conectare cablu în tablouri electrice				

6. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:


Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:
I 7 - 2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Receptia lucrarilor se va face cf.HG 273/14.06.1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

APROB
Dir.Gen. Adj. Ec.
Florin Voichescu



Sef.Serv APTA
Marius Pandele



Sef Centru
Banfalyi Gabriel

