



CAIET DE SARCINI

Rampă acces persoane cu handicap – CIA Varias

1. DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrările care fac obiectul procedurii de achizitie sunt *executie rampă acces persoane cu handicap – CIA Varias*. Vor fi executate lucrări de construire a unei rampe metalice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la unghiul de înclinare a suprafeței de rulare a rampei.

3. ELABORAREA OFERTEI:

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitată. Devizul oferta va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la intocmirea unui deviz si va cuprinde devizul general insotit de formularele C6 – C9.

Oferta tehnică va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrările ce se vor executa, cuprinse in **ANEXA I**.

Garantia lucrării va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie începe de la data receptiei la terminarea lucrărilor efectuată de beneficiar.

4. PRECIZĂRI

Lucrările nu vor afecta în nici un fel vecinătățile.

Evacuarea molozului rezultat în urma lucrărilor va fi efectuată de către executant pe cheltuială proprie.

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 15 zile.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru execuție “**Rampă acces personae cu handicap – CIA Variaș**”.

Materiale necesare

Se vor utiliza materiale metalice protejate impotriva coroziunii prin zincare termică (structura metalică) iar balustrade va fi din inox.

Finisare:

Dupa zincare elementele componente vor fi asamblate și montate la fața locului.

Amenajarea și organizarea santierului, delimitarea și amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar, functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii si PSI.

ANEXA I

Lista cu cantitățile de materiale și manoperă

Denumire	U M	Cant	Identificare	Observatii
<i>Materiale necesare executarii lucrării</i>				
Balustradă inox	m	8		
Grilaj metalic 1000x1000 mm cu ochiuri de 30x30 mm	buc	4		
Țeavă pătrată 40x40 mm	m	24		
Platbandă 100x6 mm	m	6		
Țeavă neagră D=48 mm	m	1,2		
Piuliță M10	buc	8		
Șurub M10x30	buc	8		
Electrozi sudura	kg	2,8		

Manopera				
Debitare materiale				
Executie confectie metalica				
Montare confectie metalica				
Zincare termică confecție met.				

APROB
 Dir.Gen.Ec.Adj
 Voichescu Florin

Sef.Serv APTA
 Pandelescu Marius