



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436



Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 203/3
Ziua 22 luna 05 anul 17

Aprobat
Director General
Familia Milutinovici



CAIET DE SARCINI

REFACERE PLACAJ CERAMIC SCARI

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 R privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică se regăsesc la accesul în clădirea principală (din față) a C.R.R.N. Sinersig, conform listei cu cantități de lucrări prezentate.

3. Descrierea lucrărilor

Prezentul caiet de sarcini conține cantități de lucrări pentru:

- desfacere placaje ceramice degradate,
- desfacere tencuieli deteriorate,
- reparații tencuieli,
- montare placaje de gresie.

4. Precizări

Durata de execuție estimată este de **10 zile lucrătoare**.

Deșeurile și molozul rezultat în urma lucrărilor va fi evacuat din incinta instituției de către **executant**, pe **propria-i cheltuială**.

Culoarea / modelul gresiei va fi aleasă de **Conducerea C.R.R.N. Sinersig**, de comun acord cu executantul lucrării.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate. Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însoțit de formularele **C6, C7, C8 și C9**.

Oferta tehnică va conține și garanția oferită de executant pentru lucrarea ofertată.

Garanția lucrării solicitată de beneficiar este de **24** de luni.

Perioada garanției începe cu data recepției la terminarea lucrărilor, efectuată de beneficiar.

TOTAL GENERAL CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Reparare placaj ceramic scări

1. Descoperit suprafață gresie ceramică, terasă acces clădire (*parter înalt*) 32,00 mp.
2. Desfacere plintă ceramică, *perimetral soclu coloane și perete ușă intare* 18,00 ml.
3. Demontare *cu recuperare*, colțar aluminiu protecție muchie contratreaptă / terasă 2,10 ml.
4. Demontare cu recuperare, tronsoane burlane h = 2,60 m. *lateral stânga-dreapta* 5,20 ml.
5. Desfacere tencuieli decorative degradate, h soclu = 1,30 m. *perimetral* terasei 16,50 mp.
6. Desfacere tencuieli obișnuite / strat suport tencuieli decorative 16,50 mp.
7. Aplicare *tencuieli hidrofuge* la soclu terasă, cu excepția *rampei scării* 16,50 mp.
8. Aplicare *tencuieli hidrofuge* terasă acces parter înalt 32,00 mp.
9. Aplicare șapă / strat suport placaje ceramice 32,00 mp.
Precizări: se va asigura pantă *laterală st.-dr.*, paralelă cu lungimea terasei, pentru scurgerea apelor meteorice de pe suprafața acestora.
-executantul lucrării va efectua proba la inundare (pentru constatarea evacuării apei de pe suprafața terasei) *în prezența beneficiarului.*
10. Tencuieli *decorative* aplicate perimetral soclu terasă 16,50 mp.
11. Placaje gresie ceramică *mată / antiderapantă*, terasă intrare 33,00 mp.
Precizare: rândurile marginale de gresie vor fi aplicate cu 5 cm. *înafara terasei*, formându-se lăcrimare pentru evitarea scurgerii / prelingerii apelor meteorice pe suprafața soclului terasei.
12. Montare plintă ceramică, inclusiv perimetral socluri coloane 18,00 ml.
13. Montare / re poziționare colțar aluminiu protecție muchie contratreaptă / gresie terasă 2,10 ml.
14. Montare / re poziționare tronsoane burlan 5,20 ml.
15. Transport materiale prin purtare directă
16. Transport auto materiale semifabricate

Director General

Adj. Ec.

Maria Văleu

Șef

C.R.R.N. Sinersig

Gabriel Banfalvi

D.G.A.S.P.C. Timiș
Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică
Sinersig

Șef Serviciu

Ad-rea Patrimoniului,

Tehnic, Ad-tiv.

Marius Păndele

Întocmit,

Hudac Adrian