




ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara  
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066  
E-mail: [dgaspctm@gmail.com](mailto:dgaspctm@gmail.com)  
Web: [www.dgaspctm.ro](http://www.dgaspctm.ro)  
Cod operator: 20436



Aprob  
Director General  
Mihutinovici Emilia



## CAIET DE SARCINI

### Reparare copertină acces demisol – aparat propriu

#### **1. DATE GENERALE :**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Hotărârii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atribuțiile și regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

#### **2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :**

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție sunt *reparare copertină acces demisol – aparat propriu*. Vor fi executate lucrări de demontare a vechii structuri metalice și montarea unei noi structuri metalice.

#### **3. ELABORAREA OFERTEI:**

Oferta tehnică se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitată. Devizul oferta va fi întocmit respectând prevederile legale în vigoare, cu privire la întocmirea unui deviz și va cuprinde devizul general însoțit de formularele C6 – C9.

Oferta tehnică va respecta toate cerințele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrările ce se vor executa, cuprinse în **ANEXA I**.

Garantia lucrării va fi de minim 24 luni. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor efectuată de beneficiar.

#### **4. PRECIZĂRI**

Lucrările nu vor afecta în nici un fel activitatea institutiei.

Evacuarea molozului rezultat în urma lucrărilor va fi efectuată de către executant pe cheltuială proprie.

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 10 zile.

#### **5. DESCRIEREA LUCRARILOR**

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru **“Reparare copertină acces demisol – aparat propriu”**.

Lucrari necesare a fi executate :

Faze si operatiuni:

a) *Faza premergatoare*

1. Demontarea vechii structuri metalice, deteriorată
2. Pregatire teren pentru lucrari

b) *Faza de executie*

- debitare materiale metalice cf. ANEXA 1
- imbinare prin sudare confectie metalica
- montare confectie metalica
- vopsire confectie metalica

c) *Faza de probe*

1. Verificarea – imbinarilor prin sudare si a dimensiunilor
2. Receptia lucrarii

#### **Materiale necesare**

Se vor utiliza materiale metalice protejate impotriva coroziunii prin vopsire. Învelitoarea va fi realizată din policarbonat transparent.

#### **Montaj:**

Confectia metalică se va realiza modular urmind ca montarea să se facă la fata locului.

#### **Finisare:**

Dupa montare confectia metalica va fi vopsita anticoroziv.

Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar, functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii si PSI.

---

## ANEXA I

### Lista cu cantitățile de materiale si manoperă

Denumire	U M	Cant	Identificare	Observatii
<b><i>Materiale necesare executării lucrării</i></b>				
Teavă pătrată 40x40 mm	m	45		
Polycarbonat 10/2000/6600	buc	2		
Șurub autofiletant	buc	200		
Electrozi sudura	kg	2,2		
Grund	kg	1		
Vopsea	kg	1		
<b><i>Manopera</i></b>				
Debitare materiale				
Executie confectie metalica				
Montare confectie metalica				
Grunduire si vopsire confectie metalică				
Montare polycarbonat				
Demontare confecție metalică existentă				

Dir.Gen.Ec.Adj  
Vâlcu Maria



Sef.Serv APTA  
Pandele Marius

