



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436



Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 72060
Ziua 28 luna 09 anul 16

Aprobat
Director General
Emilia Milutinovici



CAIET DE SARCINI

privind

REPARARE ACOPERIȘ CORP D
La
**CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHICĂ
SINERSIG**

1. Date generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achizitie sunt *reparare acoperiş corp D la CRRN Sinersig*. Ca urmare a unor manifestări violente ale naturii – vânt foarte puternic în rafale, a fost deteriorată învelitoarea acoperişului corpului D, spatiile interioare ne mai fiind protejate împotriva precipitațiilor. În interiorul corpului D funcționează centrala termică, spălătoria, generatorul electric, stația de tratare și pompare apă potabilă, garajul, morga precum și vestiare. Astfel vor fi executate lucrări de înlocuire a învelitorii deteriorate a acoperişului corpului D.

3. Descrierea lucrărilor

În prezentul caiet de sarcini se regasesc lucrari de:

- montare elemente de închidere din tablă
- montare tablă profilată
- montare structură din lemn

4. Precizări

Lucrările nu vor afecta în nici un fel programul și siguranța beneficiarilor.

Asigurarea securității muncii pe șantier cade în sarcina executantului

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 30 zile lucrătoare.

5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitată. Devizul oferta va fi întocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la întocmirea unui deviz si va cuprinde devizul general insotit de formularele C6 – C9.

Oferta tehnică va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrările ce se vor executa.

Garantia lucrării va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie începe de la data receptiei la terminarea lucrărilor efectuată de beneficiar.

I Cantități de lucrări

1. Procurare și montare lățeti montare tablă.....952 m.
2. Procurare și montare lățeti pentru scurgere apă.....315 m.
3. Procurare și montare tablă profilată (suprafață șarpantă).....295 mp
4. Procurare și montare folie anticondens.....295 mp
5. Procurare și montare închideri laterale.....18 m
6. Procurare și montare închideri la coamă.....35 m
7. Procurare și montare materiale marunte (cuie, suruburi fixare tabla, etc)
8. Transportul materialelor prin purtare directă
9. Transportul auto al materialelor

Director General
Adj. Ec.
Maria Vâlcu

Sef Serviciu
Administrarea Patrimoniului,
Tehnic, Administrativ
Pandele Marius

Intocmit
Hudac Adrian