

Direcția Gen. de Asist. Socială  
și Protecția Copilului Timiș  
Nr. 65580  
Ziua 08 luna 09 anul 16



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara  
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066  
E-mail: [dgaspctm@gmail.com](mailto:dgaspctm@gmail.com)  
Web: [www.dgaspctm.ro](http://www.dgaspctm.ro)  
Cod operator: 20436



Aprob

**DIRECTOR GENERAL**

**Emilia Milutinovici**



## CAIET DE SARCINI

PRIVIND

**ÎNLOCUIRE UȘI CLĂDIRE**

LA

**CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHICĂ PT.COPII**

**LUGOJ, str. FĂGETULUI, nr.158**

## 1. Date generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, a Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

## 2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achizitie sunt *înlocuirea ușilor clădirii CRRNC Lugoj, str. Făgetului, nr.158*. Vor fi executate lucrări de înlocuire a ușilor interioare de la 4 grupuri sanitare confecționate din lemn, cu uși și geamuri confecționate din profile din PVC cu geam termopan, repararea șpaletilor interioari/exteriori.

Ca urmare a vechimii tâmplăriei, degradării în consecință, înlocuirea acestora este absolut necesară.

## 3. Descrierea lucrărilor

În prezentul caiet de sarcini se regăsesc lucrări de:

- desfacere tâmplărie lemn existentă –uși
- montare tâmplarie PVC cu geam termopan
- refacere șpaletți interioari/exteriori

## 4. Precizări

Se va utiliza profil PVC alb și panel tot alb. Ușile vor fi dotate cu feronerie standard.

Evacuarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor va fi suportată de către executant pe cheltuială proprie.

Toate documentele necesare executării lucrării(dacă este cazul) vor fi obtinute de către Serviciul IACSS.

## 5. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitată. Devizul oferta va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la intocmirea unui deviz si va cuprinde devizul general insotit de formularele C6 – C9.

Oferta tehnică va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrările ce se vor executa.

Garantia lucrării va fi de minim 24 luni. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor efectuată de beneficiar.


## 6.Sectiunea tehnică

Se vor înlocui următoarele elemente conform “Tablou tâmplărie simplu” anexat:

- ușă cu dimensiunile L x h - 880 x 1980 mm – 1 buc “Ușă 01”
- ușă cu dimensiunile L x h - 700 x 1960 mm – 1 buc “Ușa 02”
- ușă cu dimensiunile L x h - 1000 x 1990 mm – 1 buc “Ușa 03”
- ușă cu dimensiunile L x h - 880 x 1980 mm – 1 buc “Ușa 04”

**Dir.Gen.Adj.Ec.**

**Maria Vâlcu**




**Sef Serv. Adm.Patrimoniu,Tehnic,Administrativ**

**Marius Pandeale**




## Tablou tâmplărie simplu


Ușă01 - 1 buc.



Ușă02 - 1 buc.



Ușă03 - 1 buc.



Ușă04 - 1 buc.

