



CAIET DE SARCINI

„Racord gaz bloc alimentar și brânșament gaz CRRNC Timișoara”

1. DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrările care fac obiectul procedurii de achizitie publică sunt urmatoarele :
“Racord gaz bloc alimentar și brânșament gaz CRRNC Timișoara”, conform listelor de cantitati anexate(ANEXA I)

3. CONDITII DE PARTICIPARE :

Participantii la procedura de atribuire a contractului de executie de lucrari vor prezenta toate documentele cerute in Fisa de date a achizitiei precum și cele care atestă dreptul de a proiecta și executa lucrări de rețele de gaze naturale.

4. ORGANIZAREA PROCEDURII

Ofertele se depun in plic inchis la sediul directiei situat in Piata Regina Maria nr. 3 Timisoara, la registratura Directiei pana la data si ora precizate in anuntul/invitatie de participare.

5. ELABORAREA OFERTEI:

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta, pentru lucrarea solicitată, oferta ce va fi admisa sau respinsa la evaluarea din punct de vedere tehnic a ofertei, de catre comisia de evaluare a ofertelor.

Oferta tehnica va respecta toate cerintele impuse de cantitatile de materiale si manopera regasite in **ANEXA I**

Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de exploatare. Perioada de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar.

Oferta financiara se depune pentru cantitatile, cuprinse in **ANEXA I**, ce face parte integranta din prezentul Caiet de sarcini.

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut. Aplicarea criteriului se face numai asupra ofertelor declarate admisibile așa cum sunt definite la art.37 alin1 din HG 925/2006, actualizata. Oferta care va fi declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice, astfel cum sunt solicitate in prezentul caiet de sarcini (conform art.13, alin 2 din HG 925/2006, actualizata)

7. MOD DE PLATA :

Dupa semnarea contractului, beneficiarul va efectua plata catre furnizor, in termenul convenit de la receptia produselor conform cu art.6, alin.1 lit.b). din Legea nr.72/28.03.2013 .

8. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru **Racord gaz bloc alimentar și bransament gaz CRRNC Timișoara** la sediul P-ta Regina Maria, nr.3.

Lucrari necesare a fi executate :

Faze si operatiuni:

Lucrările pot demara doar după obtinerea tuturor documentelor emise de către furnizorul de gaze naturale, în speță SC E.ON Energie România SA

a) *Faza premergatoare*

1. Proiectare corespunzătoare a instalatiei de utilizare gaze naturale existentă conform noului debit de gaze naturale solicitat si aprobat de distribuitorul de gaze naturale, tinând cont că va crește numărul de consumatori. În prezent există racordată la instalatia de gaze naturale doar o centrală termică cu puterea de 50 kw, urmând să se racordeze un nou receptor consumator de gaze naturale, respectiv mașină(i) de gătit cu o putere de 26-40 kw.

b) *Faza de executie*

-săpare/astupare șanț cu lungimea de 250 m, adâncimea de 0,90 și lățimea de 0,4 m

-așezare conductă de polietilenă pentru gaze naturale în pat de nisip-0,15 m dedesubt și 0,15 m deasupra

-montare fir trasor și folie avertizare de-a lungul conductei

-efectuare îmbinări, racorduri conductă prin procedeul de electrofuziune

c) *Faza de probe*

1. Verificarea la presiune a conductei

2. Receptia tehnică a lucrării

3. Punerea în functiune a instalatiei

Materiale necesare

Se vor utiliza materialele impuse prin proiect conform cerintelor Normelor Tehnice pt. Proiectarea, Executarea și Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008 emise de ANRE.

Montaj:

Teava de polietilenă va fi îmbinată prin electrofuziune.

Finisare:

Dupa montare se va efectua proba de presiune precum și verificarea funcționării aparatelor.

Precizare

Executantul va asigura proiectarea rețelei de gaze naturale si executia lucrarii.

Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar, functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii si PSI.

9. PRETUL CONTRACTULUI

Pretul contractului nu se ajusteaza.

10. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:

NTPEE – 2008 emise de ANRE si a N.G.P.M./1996 – Norme republicane de protectia muncii

Receptia lucrarilor se va face cf.HG 273/14.06.1994-„Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”

ANEXA I

Lista cu cantitățile de materiale si manoperă

Denumire	U M	Cant	Identificare	Observatii
<i>Materiale necesare executarii lucrarii</i>				
Teavă polietilenă D=50 mm	m	250		
Fitinguri polietilenă D=50 mm	m	10		
Piesă trecere de la metal la polietilena cu D=50 mm	buc	3		
Robinet D=50 mm	buc	4		
Electrovalvă gaz	buc	2		
Detector gaz	buc	2		
Regulator gaz	buc	2		
Folie avertizare	m	250		
Fir trasor	m	250		
Câlț				
Pastă etanșare				
<i>Manopera</i>				
Decupare si spargere beton/asfalt	m ³	0.5		
Săpare șanț	m ³	90		
Așternere nisip	m ³	25		
Astupare șanț	m ³	65		
Montare conductă polietilenă gaz	m	250		
Montare piesă trecere	buc	3		

Montare robinet	buc	3		
Montare detector gaz	buc	2		
Montare regulator gaz	buc	2		
Montare electrovalvă gaz	buc	2		
Desfacere/refacere pavaj	m ²	2		
Montare fittinguri prin electrofuziune	buc	10		
Montare fir trasor și folie avertizare	m	250		
Refacere beton si asfalt prin betonare	m ²	4		

Director General
Milutinovic Emilia




Dir.Gen.Ec.Adj
Goia Elena



Sef.Serv APTA
Pandele Marius

