



DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ

P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel: 0256-490281, Fax: 0256-407066
Email: dgaspcmtm@dgaspcmtm.ro
Web: www.dgaspcmtm.ro
Cod operator: 20436

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționare lucrări de

Reparare finisaje pavilion administrativ

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică Gavojdia,
str. Principală nr. 314

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 3 VII 2019 privind Codul Administrativ, a Legii nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

În conformitate cu Dispoziția nr. 1.182 din data de 28 VI 2017, Directorul General Adjunct Economic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările care fac obiectul procedurii de achiziție publică se regăsesc în:

- dormitoarele beneficiarilor,
 - coridoare,
 - grup sanitar,
 - cabinete medicale,
 - farmacie,
- în incinta pavilionul administrativ, front stradal.

I Parter

I.1 Hol intrare (acces rampă)

1. Răzuit local zugrăveala tavan 3,00 mp.
2. Desfacere locală, tencuieli **până la zidărie** 1,00 mp.
2,20 x 1,40
H 1
3. Procurare și mont. plasă fibră de sticlă supraf. desfăcute, inclusiv adeziv două straturi 1,00 mp.
4. Tencuieli supafețe desfăcute 1,00 mp.
5. Finisaje glet supraf. răzuite și reparate la pereti și tavan 4,00 mp.
6. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 60,00 mp.
7. Zugrăveli lavabile în două straturi 60,00 mp.
8. Spălare / curățire cond. d < 60 mm. 2,50 ml.
9. Vopsitorie în ulei, cond. d < 60 mm. 2,50 ml.

I.2 Coridor

1. Desfacere locală tencuiala **până la zidărie**, limitrof faianță perete gr. sanitare-cab. medical . 0,50 mp.
 $(4,60 + 1,40 + 1,60) \times 5 \text{ cm.}$
2. Răzuit local zugrăveala lavabilă, pereți și tavan 11,00 mp.
 $(1,60 \times 0,30) + (5,00 \times 1,30) + (1,50 \times 1,00) + 2,50$
L h L h L h
3. Desfacere locală tencuiala **până la zidărie**, perete *sala de mese* 0,50 mp.
 $(0,50 \times 0,50) + (0,80 \times 0,30)$
L h L h
4. Reparații fisuri, crăpături perimetral tâmplărie / ferestre și uși 69,00 ml.
5. Tăiere conf. metalice la pereți, lângă ușa lemn casa scării 2 buc.
6. Proc. și mont. plasă fibră de sticlă supraf. *tenc. desfăcute la perete sală de mese* 0,50 mp.
7. Tencuieli suprafețe desfăcute, inclusiv perete sală de mese 1,00 mp.
8. Finisaje glet, suprafețe răzuite și reparate 12,00 mp.
9. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile, pereți și tavan 237,00 mp.
10. Zugrăveli lavabile interioare în două straturi 237,00 mp.
11. Proc. și montare faianță, între radiator și pardoseală, capăt corridor / lângă tâmpl. temn 0,30 mp.

I.3 Încăpere arhivă

1. Demontare și montare / reposiționare radiator 2 buc.
3. Tăiere confecții metalice, pereți 5 buc.
4. Desfacere lambriuri la perete 10,00 mp.
5. Desfacere tencuială deteriorată, suprafață lambrisată 10,00 mp.
6. Desf. / buciardare suprafete *tinci*, per. lat. dreapta intrare și *zidărie*, ad. 2 cm. per. lat. stînga .. 2,00 mp.
$$(1,20 \times 0,80) + (1,00 \times 0,80)$$
7. Buciardare zugrăveală la perete *exterior, între ferestre* 6,00 mp.
$$(2,60 \times 2,30)$$
$$\text{H} \quad 1$$
8. Răzuit local zugrăveli, alte suprafete la pereți 2,00 mp.
9. Tencuieli suprafete desfăcute de lambriuri..... 10,00 mp.
10. Finisaje glet, pereți și tavan incl. supraf. desfăcute, buciardate, răzuite 20,00 mp.
11. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 125,00 mp.
Precizare: se aplică stratul de amorsă de la **10 cm. deasupra** pardoselii.
12. Zugrăveli lavabile în două straturi 125,00 mp.

I.4 Cabinet stomatologic

1. Demontare și montare / boiler, incl. verificarea funcționării 1 buc.
2. Răzuit local zugrăveala deteriorată / glet la șpaleți ferestre și lateral ușă 3,00 mp.
3. Finisaje glet, supafețe răzuite 3,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 55,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile în două straturi 55,00 mp.
6. Procurare și montare coltar aluminiu, *protecție gresie prag* 0,85 ml.

I.5 Cabinet medic

1. Demontare și montare boiler, verificarea funcționării 1 buc.
2. Desfacere tencuieli colț pereți, limitrof boiler 2,50 mp.
$$(0,50 \times 2) \times 2,25$$
$$1 \qquad \qquad H$$
3. Răzuit local zugrăveli la pereți incl. lat. st.-dr. **15 cm.** gol de ușă și tavan 2,00 mp.
4. Procurare și montare plasă fibră de sticlă la supraf. desfăcute, incl. adeziv două straturi 2,50 mp.
5. Tencuieli, supafețe desfăcute 2,50 mp.
6. Finisaje glet, supafețe răzuite și reparate 5,00 mp.
7. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 62,00 mp.
8. Zugrăveli lavabile în două straturi 62,00 mp.

I.6 Cabinet medical
(vis-a-vis de punct farmaceutic)

1. Demontare și montare boiler, incl. verificarea funcționării 1 buc.
2. Răzuit zugrăveală lateral stânga-dreapta de radiator 0,50 mp.
3. Finisaje glet, șpaleți fereastră și ușă 2,00 mp.
4. Tencuieli tavan, străpungere pentru conductă 0,50 mp.
5. Aplicare strat amorsă amorsă zugrăveli lavabile 63,00 mp.
6. Zugrăveli lavabile în două straturi 63,00 mp.
7. Desfacere faianță, lateral dreapta radiator 0,50 mp.
8. Desfacere adeziv și tencuială strat suport faianță desfăcută 0,50 mp.
9. Tencuieli strat suport faianță, pereți lateral stânga-dreapta radiator 1,10 mp.
10. Procurare și montare / completare faianță, culoare albă, incl. adeziv, chit, distanțieri 1,10 mp.
11. Degresare / curățire pardoseală mozaic între ușă și pardoseală gresie 0,25 mp.
0,90 x 0,25
12. Preparare și turnare șapă strat suport gresie 0,25 mp.
13. Procurare și montare gresie mată antiderapantă, incl. adeziv **CM 17**, chit și distanțieri 0,25 mp.
14. Procurare și montare plintă ceramică șpaleți ușă, inclusiv adeziv **CM 17**, chit distanțieri 0,50 ml.
15. Procurare și montare profil prag *între* gresia nouă și cea veche / existentă 0,90 ml.
16. Procurare și montare colțar aluminiu, protecție *muchie liberă*, gresie *nou montată* 0,90 ml.
17. Desfacere și montare / reposiționare bride fixare cond. PPR instalație termică 14 buc.
(pentru placarea suprafețelor din spatele rețelei termice)
18. Proc. și montare faianță cul. albă, inclusiv adeziv, chit și distanțieri 1,50 mp.
19. Procurare și montare aparentă colțar PVC cul. albă protecție *muchii faianță* lîngă șpaleți ușă ... 3,00 ml.
1,50 x 2 buc.

I.7 Farmacie

1. Desfacere tencuieli sub glaf PVC 0,10 mp.
2. Desfacere și mont. / reposiționare bride fixare cond. PPR (pt. placare supraf. descooperite) ... 14 buc.
3. Desfacere locală plăci faianță deteriorate 1,50 mp.
4. Desfacere adeziv, tencuială strat suport faianță desfăcută 1,50 mp.
5. Tencuială strat suport placaje faianță 3,50 mp.
6. Procurare și montare faianță pe supraf. desfăcute / descompletate, incl. ad., chit, distanțieri 3,50 mp.
7. Degresare / spălare pard. mozaic între ușă și pard. gresie 0,50 mp.
0,83 x 0,51
8. Șapă strat suport pardoseală gresie 0,50 mp.
9. Procurare și montare / completare pardoseală gresie 0,50 mp.
10. Procurare și montare plintă gresie, șpaleți ușă și lateral stânga-dreapta gol de ușă 1,15 ml.
11. Proc. și montare *profil de trecere* / prag, între gresia nou montată și pard. gresie existentă 0,85 ml.
12. Procurare și montare colțar aluminiu, protecție *muchie liberă* gresie nou montată 0,85 ml.
13. Finisaje glet: local șpaleți ușă, lângă faianță limitrof ușă, interspații vert. faianță fer., lat. fer. .. 1,20 mp.
14. Finisaje glet, local la tavan 1,00 mp.
15. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 64,00 mp.
16. Zugrăveli lavabile în două straturi 64,00 mp.

**I.8 Sala de mese
(inclusiv spălător / oficiu)**

1. Demontare și montare boiler, inclusiv verificarea funcționării 1 buc.
2. Proc. și montare folie, protecție pardoseală și mobilier, inclusiv în oficiu 94,00 mp.
3. Înfoliere corpuri iluminat tavan, corpuri mobilier suspendat 5,00 mp.
4. Răzuit local zugrăveala perete oficiu, lângă boiler și deasupra ușii 1,50 mp.
5. Spălare / degresare suprafețe zugrăveli pereți și tavane în oficiu 25,50 mp.
6. Aplicare plasă fibră de sticlă inc. adeziv două straturi, perimetral pereți 20,00 mp.
7. Procurare și montare coltar aluminiu protecție muchii orizontale și șpaleți 6,00 ml.
8. Finisaje glet, perimetral pereți oficiu 20,00 mp.
9. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile la pereți și tavan 25,00 mp.
10. Zugrăveli lavabile în două straturi, oficiu 25,00 mp.
11. Răzuit local zugrăv. lavabile perete exterior limitrof cond., șpaleți fer. st., șpaleți ușă inter. 2,00 mp.
12. Finisaje glet, suprafețe răzuite 2,00 mp.
13. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile, pereți și tavan 173,00 mp.
14. Zugrăveli lavabile în două straturi 173,00 mp.

I Total cantități de lucrări, spații parter

1. Demontare și montare elemente instalație termică:
-radiator = 2 buc.,
-boiler = 4 buc.,
-bride fixare con. PPR = 28 buc.
2. Tăiere confecții metalice la pereți 7 buc.
3. Desfacere tencuieli până la zidărie 14,60 mp.
4. Desfacere lambriuri lemn 10,00 mp.
5. Buciardare tinci / zugrăveli 8,00 mp.
6. Procurare și montare folie acoperire pardoseală / mobilier, înfoliere corp iluminat tavan 99,00 mp.
7. Răzuit zugrăveala 27,50 mp.
8. Tencuieli supraf. desfăcute / strat suport faianță 20,00 mp.
9. Procurare și montare plasă fibră de sticlă, incl. adeziv în două straturi 24,00 mp.
10. Procurare și montare **îngropată** colțar aluminiu protecție finisaje 6,00 ml.
11. Finisaje glet 76,00 mp.
12. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 955,00 mp.
13. Zugrăveli lavabile în două straturi 955,00 mp.
14. Spălare / curățire cond. dn < 60 mm. 20,50 ml.
15. Vopsitorie în ulei două straturi, cond. dn < 60 mm. 20,50 ml.
16. Răzuit vopsea veche, tâmplărie lemn 15,00 mp.
17. Vopsitorie în ulei două straturi, tâmplărie de lemn 15,00 mp.
18. Desfacere placaje faianță 2,00 mp.
19. Desfacere adeziv, tencuială strat suport faianță 2,00 mp.
20. Procurare și montare / completare faianță, inclusiv adeziv, chit, distanțieri 6,50 mp.
21. Degresare / curățire pardoseală mozaic 0,75 mp.
22. Șapă strat suport gresie 0,75 mp.
23. Procurare și montare gresie mată antiderapantă, incl. adeziv, chit, distanțieri 0,75 mp.

24. Procurare și montare plintă ceramică, inclusiv adeziv, chit, distanțieri 1,70 ml.
25. Proc. și mont. **profil trecere** / prag, argintiu 30 mm. între gresia nou montată și cea veche 1,80 ml.
26. Procurare și montare colțar aluminiu, *protecție muchie gresie* 2,60 ml.
27. Schelă 115,00 mp.

II Etaj

II.1 Dormitor nr. 2

1. Tăiere confecție metalică, perete 1 buc.
2. Demontare și montare / reposiționare, radiator 1 buc.
3. Desfacere tenc. colț ext. perete lat. dr. / limitrof plintă descompletată și colț ext. stânga 2,00 mp.
4. Răzuit zugrăveala l = **10** cm. perete lat. dreapta și per. exterior deasupra ferestrelor 1,50 mp.
 $(5,55 + 6,45) \times 0,10$
5. Reparații tencuieli suprafete desfăcute 2,00 mp.
6. Finisaje glet: tencuieli reparate, zugrăv. răzuite, local pereți inclusiv parapet ferestre 8,00 mp.
7. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 108,00 mp.
8. Zugrăveli lavabile interioare în două straturi 108,00 mp.
9. Procurare și montare / completare plintă ceramică, incl. șpaleți 1,70 ml.

II.2 Cameră socializare

1. Demontare și montare / reposiționare radiator 2 buc.
2. Desfacere tencuială / răzuit zugrăveli lavan și parapet feresatră 11,00 mp.
 $(5,65 \times 0,50) \times 3 + (1,45 \times 0,70) \times 2$
3. Aplicare plasă fibră de sticlă incl. adeziv în două str. la *tavan* 38,00 mp.
4. Finisaje glet, *tavan* și parapet ferestre 40,00 mp.
5. Finisaje glet, pereți 1,00 mp.
6. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 131,00 mp.
7. Zugrăveli lavabile în două straturi 131,00 mp.
8. Procurare și montare / plintă ceramică, inclusiv șpaleți ușă 0,50 ml.

II.3 Dormitor nr. 1

1. Demontare și montare / reposiționare radiator 1 buc.
2. Răzuit zugrăveala *tavan* 25 cm. lat. stânga-dreapta crăpătură și parapet fereastră / radiator 5,00 mp.
 $(3,90 \times 0,50) \times 2 + (1,45 \times 0,80)$
3. Aplicare plasă fibră de sticlă la *tavan*, incl. adeziv în două straturi 22,00 mp.
 $(5,70 \times 3,90)$
4. Finisaje glet, *tavan* 22,00 mp.
5. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 83,00 mp.
6. Zugrăveli lavabile în două straturi 83,00 mp.
7. Procurare și montare / completare plintă ceramică la șpaleți ușă și lat. st.-dr. gol de ușă 0,50 ml.

II.4 Încăpere de servici (vis-a-vis dormitor nr. 1)

1. Demontare și montare / reposiționare radiator 1 buc.
2. Răzuit zugrăveala / glet la parapet fereastră și local, pereți 3,00 mp.
3. Finisaje glet, suprafețe răzuite 3,00 mp.
4. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 81,00 mp.
5. Zugrăveli lavabile în două straturi 81,00 mp.
6. Procurare și montare colțar PVC cul. albă, protecție muchii *faiantă* 1,30 ml.
7. Procurare și montare / completare plintă ceramică șpaleți ușă și lateral gol de ușă 0,50 ml.

II.5 Dormitor nr. 4

1. Demontare și montare / reposiționare radiator 2 buc.
2. Desfacere tencuieli / glet la parapet ferestre și îmbinare perete-tavan, deasupra ușii 4,00 mp.
 $(1,40 \times 0,80) \times 2 + (5,20 \times 0,20)$
3. Procurare și montare plasă fibră de sticlă incl. adeziv în două str., supraf. *desfăcute la tavan* ... 1,00 mp.
 $5,20 \times 0,20$
4. Finisaje glet supraf. răzuiă și local, pereți 3,00 mp.
5. Tăiat cond. metalică la perete 1 buc.
6. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 113,00 mp.
7. Zugrăveli lavabile în două straturi 113,00 mp.
8. Procurare și montare plintă ceramică, șpaleți ușă și lateral gol ușă 0,90 ml.

II.6 Dormitor nr. 3

1. Demontare și reposiționare radiator 2 buc.
2. Desfacere tencuieli / glet la parapet ferestre și îmbinare perete-tavan, deasupra ușii și lateral ... 4,00 mp.
3. Procurare și montare plasă fibră de sticlă la *îmbinare perete-tavan*, incl. adeziv două str. 1,60 mp.
 $(6,00 + 2,00) \times 0,20$
4. Finisaje glet suprafețe desfăcute și local, pereți 6,00 mp.
5. Tăiat conf. metalică, perete 1 buc.
6. Aplicare strat morsă zugrăveli lavabile 124,00 mp.
7. Zugrăveli lavabile în două straturi 124,00 mp.
8. Procurare și montare plintă ceramică, șpaleți ușă și lateral gol de ușă 0,60 ml.

II.7 Izolator

1. Procurare și montare folie protecție pardoseală, mobilier 40,00 mp.
2. Demontare și montare / reposiționare radiator 2 buc.
3. Desfacere glet / zugrăveală *îmbinare tavan-grindă, muchie grindă și transversal tavan* 2,50 mp.
 $(7,30 \times 0,15) + (7,30 \times 0,05) + (4,51 \times 0,15)$
4. Răzuit zugrăveală, local pereți 0,50 mp.
5. Proc. și montare plasă fibră de sticlă incl. adeziv două str., supraf. desfăcute 2,50 mp.
6. Finisaje glet, *supraf. desfăcute, răzuite, parapet ferestre, local alte suprafețe* 7,00 mp.
7. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 108,00 mp.
10. Zugrăveli lavabile în două straturi 108,00 mp.
11. Procurare și montare / completare plintă parchet laminat. incl. dibluri, holșuruburi, accesorii ... 0,40 ml.
(șpaleți ușă)
-profil capăt = 2 buc.,
-colțar exterior = 2 buc.
12. Tăiat conf. metalice la perete ușă 2 buc.
13. Procurare și montare colțar PVC cul. albă, protecție muchii *verticale și orizontale*, faianță 2,70 ml.
14. Procurare și montare colțar aluminiu, protecție *muchie parchet laminat*, prag 0,95 ml.

**II.8 Toaleta personal
(toate încăperile)**

1. Desfacere chit rost vertical la faianță *limitrof uși* 17,00 ml.
1,65 x 10 rd.
2. Chiture rosturi verticale placaje faianță, *limitrof uși* 17,00 ml.
3. Răzuit local zugrăveala 1,00 mp.
4. Desfacere locală tencuieli, alte suprafete 1,00 mp.
5. Finisaje glet, supraf. răzuite / desfăcute, șpaleți oriz. / verticali ferestre, incl. astupat găuri 5,00 mp.
6. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 37,00 mp.
7. Zugrăveli lavabile în două straturi 37,00 mp.
8. Tăiat confecții metalice perete 2 buc.
9. Răzuit vopsea veche / ars cu lampa de benzină la cond. d < 60 mm. 15,00 ml.
10. Degresare / spălare cond. d < 60 mm. 15,00 ml.
11. Vopsitorie în ulei două straturi, cond. < 60 mm. 15,00 ml.

**II.9 Casa scării, acces birouri
(perete între podest și etaj)**

1. Desfacere locală / limitrof tenc. decorativă, tencuială până la zidărie 2,00 mp.
2. Procurare și montare plasă fibră de sticlă, incl. adeziv două straturi 2,00 mp.
3. Tencuieli, suprafață desfăcută 2,00 mp.
4. Finisaje glet, suprafață reparată 2,00 mp.
5. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile (tot peretele) 13,00 mp.
6. Zugrăveli lavabile în două straturi, perete 13,00 mp.

II Total cantități de lucrări, spații etaj

1. Tăiere confecții metalice, perete 7 buc.
2. Demontare și montare / reposiționare radiator 11 buc.
3. Procurare și montare folie acoperit pardoseala / mobilier 40,00 mp.
4. Desfacere chit rosturi 17,00 ml.
5. Desfacere tencuieli / glet până la zidărie 29,00 mp.
6. Răzuit zugrăveli 13,00 mp.
7. Tencuieli suprafete desfăcute 6,00 mp.
8. Aplicare plasă fibră de sticlă inclusiv adeziv în două straturi 67,50 mp.
9. Finisaje glet 104,00 mp.
10. Aplicare strat amorsă zugrăveli lavabile 982,00 mp.
11. Zugrăveli lavabile în două straturi 982,00 mp.
12. Procurare și montare / completare *plintă ceramică*, inclusiv adeziv, chit, distanțieri 5,00 ml.
13. Desfacere chit rost vertical, placaje faianță 17,00 ml.
14. Chiture rosturi verticale placaje faianță 17,00 ml.
15. Procurare și montare / completare plintă parchet laminat, incl. dibluri, holșuruburi, accesorii .. 0,40 ml.
-profil capăt = 2 buc.,
-colțar exterior = 2 buc.
16. Procurare și montare colțar PVC culoare albă, *protecție muchii faianță* 16,00 ml.
17. Procurare și montare colțar aluminiu, *protecție muchie pardoseală parchet laminat* 0,95 ml.
18. Răzuit vopsea veche la cond. dn < 60 mm. 15,00 ml.
19. Degresare / spălare cond. dn < 60 mm. 15,00 ml.
20. Vopsitorie în ulei două straturi la cond. dn. < 60 mm. 15,00 ml.

Total general cantități de lucrări

Reparare finisaje pavilion administrativ

la

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gavojdia

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Demontare confecții metalice de orice fel | 14 buc. |
| 2. | Demontare și montare componente instalație termică / -radiator = 13 buc., -boiler = 4 buc., -bride fixare cond. PPR = 28 buc. | |
| 3. | Procurare și montare folie protecție pardoseală / mobilier | 139,00 mp. |
| 4. | Desfacere lambriuri de lemn | 10,00 mp. |
| 5. | Desfacere chit rosturi (verticale) placaje faianță | 17,00 ml. |
| 6. | Desfacere tencuieli până la zidărie / glet | 41,60 mp. |
| 7. | Buciardare tinci / zugrăveală | 8,00 mp. |
| 8. | Răzuit zugrăveala | 36,50 mp. |
| 9. | Tencuieli de orice fel: suprafete (desfăcute) / strat suport faianță | 24,00 mp. |
| 10. | Procurare și montare plasă fibră de sticlă, inclusiv adeziv în două straturi | 91,50 mp. |
| 11. | Procurare și montare îngropată / sub glet, colțar aluminiu | 6,00 ml. |
| 12. | Finisaje glet | 168,00 mp. |
| 13. | Aplicare amorsă zugrăveli lavabile | 1.662,00 mp. |
| 14. | Zugrăveli lavabile în două straturi | 1662,00 mp. |
| 15. | Procurare și montare / completare plintă ceramică, incl. adeziv, chit, distanțieri | 6,70 ml. |
| 16. | Procurare și montare / completare plintă parchet laminat, incl. dibluri, holșuruburi, accesorii . -profil capăt = 2 buc., -colțar exterior = 2 buc. | 0,40 ml. |
| 17. | Desfacere placaje faianță | 2,00 mp. |
| 18. | Desfacere adeziv, tencuială strat suport faianță | 2,00 mp. |
| 19. | Procurare și montare / completare faianță incl. adeziv, chit, distanțieri | 6,50 mp. |
| 20. | Chituire rosturi placaje faianță | 17,00 ml. |

21. Procurare și montare colțar PVC culoare albă, protecție muchii faianță 7,00 ml.
22. Degresare / curățire / spălare pardoseală mozaic 0,75 mp.
23. Șapă strat suport gresie 0,75 mp.
24. Procurare și montare gresie mată antiderapantă, incl. adeziv, chit, distanțieri 0,75 mp.
25. Procurare și montare *profil de trecere* aluminiu 30 mm. *argintiu* 1,80 ml.
26. Procurare și montare colțar aluminiu protecție *muchie gresie / parchet laminat* 3,60 ml.
27. Răzuit / ars vopsea veche cu lampa de benzină la cond. dn < 60 mm. 15,00 ml.
28. Degresare / spălare / curățire cond. dn < 60 mm. 17,50 ml.
29. Vopsitorie în ulei două straturi, cond. dn < 60 mm. 17,50 ml.
30. Montare și demontare schelă 115,00 mp.
31. Transport / evacuare moloz
32. Transport materiale semifabricate prin purtare directă
33. Transport auto materiale semifabricate

Precizări

Zugrăvelile lavabile sunt în culori simple / de bază.

Culoarea zugrăvelilor se alege de Conducerea Centrului, de comun acord cu executantul lucrărilor.

Culoarea / modelul placajelor de faianță și gresie se alege de Conducerea Centrului, de comun acord cu executantul lucrărilor.

Culoarea chitului pentru rosturile placajelor se alege de Conducerea Centrului.

În prealabil receptiei la terminarea lucrărilor, în prezența beneficiarului executantul verifică / constată funcționarea componentelor instalației sanitare și termice.

Molozul și deșeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi evacuate de către executant, în prealabil receptiei la terminarea lucrărilor.

Schela se ofertează și se decontează prin cheltuieli de **manoperă** și de **utilaj**.

3. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

- Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția lucrărilor de întreținere și reparării așa cum au fost descrise mai sus, și include:
 - a) achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor, însotite de documentele care atestă calitatea materialelor, certificate de garanție sau de conformitate, etc.
 - b) transportul la șantier a oricărora materiale și oricărora echipamente de lucru necesare pentru execuția lucrărilor.
 - c) orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor.
 - d) întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la recepționarea acestora de către autoritatea contractantă.
 - e) activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demonta-re și îndepărțarea oricărora lucrări sau activități provizorii.

Durata contractului decurge de la data *semnării de către ambele părți* după constituirea garanției de bună execuție, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului și își produce efectele până la *încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate* și eliberarea garanției de bună execuție.

Durata de execuție estimată a lucrărilor de reparare finisaje pavilion administrativ este de **40** de zile.

Defectele și lipsurile constatate în perioada de garanție trebuie aduse la cunoștiința Executantului iar acesta, în termenul comunicat de către autoritatea contractantă prin Notificare, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să constate defecțiunea în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de **3** zile, în funcție de natura și gravitatea defecțiunii, comunicând autorității contractante termenul de realizare a acestora.

Durata de realizare a lucrărilor de reparări constatătate în perioada garanției: **5 zile lucrătoare**.

Termenii și condițiile Contractului includ o garanție pentru execuția lucrărilor de reparări de **24** de luni de la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, **fără** obiecții.

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, după cum urmează:

Etapa I-a: recepția la terminarea lucrărilor, prin care comisia de recepție examinează efectuarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, a documentației de execuție și ale reglementărilor specifice cu respectarea prevederilor legale.

Etapa a II-a: recepția finală a lucrărilor, prin care comisia de recepție decide admiterea recepției în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrărilor în perioada de garanție, care pot fi înălăturăte.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către autoritatea contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau de orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

Executantul garantează că, la data recepției, lucrările executate vor avea calitățile declarate de către acesta, vor corespunde cerințelor Caiet de Sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire.

În perioada de garanție, Executantul are obligația, în urma dispoziției date de autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea obligațiilor asumate prin semnarea Contractului.

Executantul are obligația de a executa toate activitățile de remediere pe cheltuiala proprie, în cazul în care sunt necesare din cauza:

-utilizării de materiale, produse sau a unei manopere neconforme cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; sau,

-neglijenței ori neîndeplinirii de către executant a oricărei dintre obligațiile explicite sau implicate care îi revin.

În cazul în care Executantul nu execută lucrările de remediere, autoritatea contractantă este îndreptată să angajeze și să plătească alt executant.

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către autoritatea contractantă din suma cuvenită Executantului, reținută sub formă de garanție de bună execuție.

4. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate.

Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însoțit de formularele C6, C7, C8 și C9.

Director General

Adj. Ec.


Camelia Halapı



Şef C.R.R.N.

Gavojdia

Simion Marian



Şef Serviciu


Ad-rea Patrimoniului,

Tehnic, Ad-ativ.

Marius Pandele



Întocmit,
Hudac Adrian



| OBIECTIV: | REPARARE FINISAJE PAVILION ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314 |  | |
|---|---|---|------------------|
| Beneficiar: | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPIILULUI TIMIS | | |
| Proiectant: | BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL | | |
| F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv | | | |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
| 1 | 2 | lei | lei |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3 | 4 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | |
| 3.5 | Proiectare | | |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | | |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | | |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | | |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | | |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | | |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | | |
| 4 | Investitia de baza | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | | |
| 4.1.1 | [4.1] REPARARE FINISAJE PAVILION ADMINISTRATIV | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | | |
| 4.5 | Dotari | | |
| 4.6 | Active necorporale | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | | |
| TVA | 19 % | | |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | | |

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REPARARE FINISAJE PAVILION ADMINISTRATIV,
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA
NR.314

1

2

3

4

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,



OBIECTIV: REPARARE FINISAJE PAVILION
ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|----------------------|------|---|--|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPSC09A# [1] | buc | Taiere confectii metalice | 14.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | RPIB01A1> | buc | Demontare radiator...de pe pozitie...cu recuperare | 13.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3 | RPIB01A1 [1] | buc | Demontare boiler...de pe pozitie....cu recuperare | 4.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 | RPSB25D# [1] | buc | Montare radiator, inclusiv robineti tur si retur | 13.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 5 | RPSB25D# [1] | buc | Montare boiler, inclusiv tevi, fittinguri si cablu de alimentare | 4.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6 | RTR1RC 612 | buc | Demontare si montare componente instalatie termica - bride fixare cond. PPR | 28.00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 7 | RCSJ37F% | mp | Desfaceri de tencuieli pana la zidarie | 41.60 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| STADIUL FIZIC: PARTER SI ETAJ | | | | | | Pag 2 |
|-------------------------------|-------------|--|------------|----------|-----------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| 8 | RPSC09A#[2] | Demontare lambriuri lemn | mp | 10.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 9 | CI08XA | Buciardare tinci/zugraveli | mp | 8.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 10 | RPCE04A1+ | Folie pentru protectia suprafetelor..protejarea pardoselii, mobilier, corpuri iluminat | mp | 139.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 11 | RCSR09B01> | Razuirea zugravelilor | mp | 36.50 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 12 | CF01A1 | Tencuieli interioare..asigurare strat suport placi de faianta | mp | 24.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 12.L | 2101143 | Mortar tencuiala | kg | 0.96 | | |
| 13 | RPCJ40A-01% | Montare plasa din fibra de sticla, inclusiv adeziv in doua straturi | mp | 91.50 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 14 | CI18C#[1] | Montarea coltarelor de aluminiu (montare ingropata) | m | 6.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 15 | CF12A03+ | Aplicare glet | mp | 168.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 16 | CN05A% | Zugraveli lavabile in 2 straturi..inclusiv amorsarea suprafetelor | mp | 1,662.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 16.L | 7800859 | Vopsea lavabila | kg | 515.22 | | |
| 17 | RPCK11B%-1 | Montare plintelor ceramice, inclusiv adeziv, chit, distantieri | m | 6.70 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |

OBIECTIV: REPARARE FINISAJE PAVILION
ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | |
| 4.1.1 | [4.1] REPARARE FINISAJE PAVILION ADMINISTRATIV | |
| 4.1.1.1 | [4.1.1] PARTER SI ETAJ | |
| | TOTAL I | |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | |
| | TOTAL II | |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| TVA 19%: | | |
| TOTAL VALOARE: | | |

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|------|----------------|--|------------|-------|-----------|--|
| 18 | RPCK28C% -1 | Montare plinta parchet laminat, incl. dibluri, holsuruburi, accesorii | m | 0.40 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 18.L | 6718362 | | m | 0.41 | | |
| 19 | RPCM33A# | Desfacerea...placajelor din faianta, inclusiv adeziv | mp | 2.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 20 | CI06A#[1] | | mp | 6.50 | | |
| | | Placaj din faianta, inclusiv adeziv, chit, distantieri | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 20.L | 2401777 | | mp | 6.83 | | |
| 21 | PG18C#-2 | Desfacere chit rosturi faianta | m | 17.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 22 | RMDD02A-1 | | m | 17.00 | | |
| | | Chituire rosturi placaje faianta | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 23 | W2H07F1* | | m | 7.00 | | |
| | | | material: | | | |
| | | Montare coltar PVC culoare alba..protectie muchii faianta | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 24 | RCSR09B#2 | Curatare pardoseala..din mozaic | mp | 0.75 | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 25 | RPCK44B% | | mp | 0.75 | | |
| | | Strat suport pt. pardoseli din gresie..sapa autonivelanta | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 26 | RCSM01E#[1] | | mp | 0.75 | | |
| | | | material: | | | |
| | | Montare gresie mata antiderapanta, inclusiv adeziv, chit de rosturi, distantieri | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| 26.L | 2422197 | Placa gresie antiderapanta | mp | 0.79 | | |

| STADIUL FIZIC: PARTER SI EТАJ | | | | | | Pag 4 | |
|-------------------------------|--------------|---|------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 27 | CJ02C-1#02 | Montare profil de trecere 30 mm | m | 1.80 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 28 | CI18C#[2] | Montarea coltarelor de aluminiu | m | 3.60 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 29 | RPCR14A#[1] | Razuit/ ars vopsea veche cu lampa de benzina la cond. dn<60 mm | mp | 15.00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 30 | RPCXU05A#[1] | Spalare/curatare cond. dn<60mm | m | 17.50 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 31 | CN09XA^ | Vopsirea cond. dn<60nm...vopsea de ulei | m | 17.50 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 32 | RPCH31D#[1] | Mont.-demont. schela pt.lucr..constr.:metalica tubulara, h>7m, incl.streasia+plasa si ancorarea | mp | 115.00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 33 | RPCR14A# | Razuit vopsea veche, tamplarie lemn | mp | 15.00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 34 | RKLS06C#[1] | Vopsirea suprafetelor din lemn in doua straturi cu vopsea de ulei | mp | 15.00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 35 | XA01M | Transport | lei | 2,000.00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| Cheltuieli directe: | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| | | | | | | | |

STADIUL FIZIC: PARTER SI EТАJ

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 1.1

Alte cheltuieli directe:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Profit | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | |
| TVA: | | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | |

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,



OBIECTIV: REPARARE FINISAJE PAVILION
ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 7308669 Adeziv | kg | 3.35 | | | | |
| 2 | 20018750 Amorsa | kg | 5.04 | | | | |
| 3 | 7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 132.96 | | | | |
| 4 | 6202894 Apa | mc | 0.01 | | | | |
| 5 | 6202818 Apa industriala | mc | 1.75 | | | | |
| 6 | 6111538 Aracet d 50 ni 1345 | kg | 0.06 | | | | |
| 7 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 1.12 | | | | |
| 8 | 2100860 Chit de rosturi | kg | 8.50 | | | | |
| 9 | 2101377 Ciment | kg | 12.30 | | | | |
| 10 | 2101406 Ciment alb | kg | 0.75 | | | | |
| 11 | 2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500 | kg | 19.20 | | | | |
| 12 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 65.00 | | | | |
| 13 | 2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055 | kg | 1.95 | | | | |
| 14 | 61104312 Coltar din aluminiu | m | 10.56 | | | | |
| 15 | 78008893 Coltar exterior | buc | 2.00 | | | | |
| 16 | 20033554 Coltar exterior | buc | 2.00 | | | | |
| 17 | 6716948 Coltar PVC alb | m | 7.70 | | | | |
| 18 | 62005355 Degresant | l | 10.09 | | | | |
| 19 | 6720949 Diblu din PVC cu D = 8 mm | buc | 1.20 | | | | |
| 20 | 6109315 Diluant d.005-520, stas 3123-80 | kg | 0.44 | | | | |
| 21 | 2401777 Faianta | mp | 6.83 | | | | |
| 22 | 26006581 Folie pentru protectia suprafetelor | mp | 140.39 | | | | |
| 23 | 20018756 Glet | kg | 1,680.00 | | | | |
| 24 | 7800800 Grund pentru amorsarea suprafetei | kg | 2.00 | | | | |
| 25 | 6002945 Hartie sticlata pt. slefuire uscata | buc | 1.75 | | | | |
| 26 | 8000277 Material marunt | % | | | | | |
| 27 | 7811079 Material marunt | % | | | | | |
| 28 | 7800897 Mortar de ipsos-var uscat | kg | 777.75 | | | | |
| 29 | 2101143 Mortar tencuiala | kg | 0.96 | | | | |
| 30 | 2205939 Nisip | mc | 0.02 | | | | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|------------------------|---|-----|--------|---|-----------|---|---|
| 31 | 2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm | mc | 0.17 | | | | |
| 32 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0.18 | | | | |
| 33 | 6002957 Piatra de frecat mozaic | kg | 0.00 | | | | |
| 34 | 2422197 Placa gresie antiderapanta | mp | 0.79 | | | | |
| 35 | 7800027 Plasa din fibra de sticla | mp | 109.80 | | | | |
| 36 | 6718362 Plinta | m | 0.41 | | | | |
| 37 | 6001666 Plinte ceramice | m | 7.37 | | | | |
| 38 | 21008303 Profil de trecere argintiu 30mm | m | 1.80 | | | | |
| 39 | 7800821 Sapa autonivelanta pe baza de ipsos | kg | 2.25 | | | | |
| 40 | 8521025 Solutie pt.amorsa, perete de beton - 15 l/bidon | l | 16.47 | | | | |
| 41 | 5836985 Surub cu cap inecat crestat I 4 x 60 f1 s 1452 | buc | 1.20 | | | | |
| 42 | 2100713 Var pasta pentru constructii | mc | 0.05 | | | | |
| 43 | 6108428 Vopsea de ulei | kg | 0.75 | | | | |
| 44 | 7800859 Vopsea lavabila | kg | 515.22 | | | | |
| 45 | 6103218 Vopsea ulei | kg | 2.10 | | | | |
| Valoare directa | | lei | | | | | |
| Recapitulatie | | lei | | | | | |
| TOTAL | | lei | | | | | |

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,



OBIECTIV: REPARARE FINISAJE PAVILION
ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHiatrica
GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ora)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 12231 Muncitor I | 8.34 | | | |
| 2 | 10741 Dulgher constructii | 70.15 | | | |
| 3 | 10941 Faiantar | 10.45 | | | |
| 4 | 320604 Instalator | 16.80 | | | |
| 5 | 11711 Instalator incalzire | 34.00 | | | |
| 6 | 20000125 Ipsosar (excl. restaurator) | 84.00 | | | |
| 7 | 48 Mozaicar | 3.60 | | | |
| 8 | 19921 Muncitor | 41.15 | | | |
| 9 | 100 Muncitor calificat | 19.55 | | | |
| 10 | 20100 Muncitor calificat II | 9.00 | | | |
| 11 | 19920 Muncitor deserv.ctii montj | 53.39 | | | |
| 12 | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 | 2.68 | | | |
| 13 | 229921 Muncitor deservire | 123.02 | | | |
| 14 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj | 34.00 | | | |
| 15 | 49 Muncitor necalificat | 2.30 | | | |
| 16 | 60150 Timplar 5 | 0.24 | | | |
| 17 | 13451 Zidar | 12.00 | | | |
| 18 | 13442 Zidar 42 | 104.98 | | | |
| 19 | 13341 Zugrav vopsitor | 1,171.80 | | | |
| Total ore manopera: | | 1,801.45 | | | |
| Valoare directa | | lei | | | |
| Recapitulatie | | lei | | | |
| TOTAL | | lei | | | |

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,

OBIECTIV: REPARARE FINISAJE PAVILION
ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHICATICA
GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|---------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw | 0.22 | | |
| 2 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf | 0.70 | | |
| 3 | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 0.07 | | |
| 4 | 3204 Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw | 0.03 | | |
| 5 | 2214A Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; | 115.00 | | |
| Total ore utilaje: | | 1.01 | | |
| Valoare directa | | lei | | |
| Recapitulatie | | lei | | |
| TOTAL | | lei | | |

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,

OBIECTIV: REPARARE FINISAJE PAVILION
ADMINISTRATIV, CENTRUL DE RECUPERARE
SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA
GAVOJDIA, STR. PRINCIPALA NR.314

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Diferenta transport | | | | | | |
| 1 | XA01M Transport | | | | | |
| | Valoare directa | | lei | | | |
| | Recapitulatie | | lei | | | |
| | TOTAL | | lei | | | |

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,