

Achiziții

Direcția Gen. de Asist. Socială
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 35273
Ziua 20 luna III anul 2023



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ

P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel:0256-490281,Fax: 0256-407066
Email: dgaspctm@dgaspctm.ro
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436



CAIET DE SARCINI

pentru achiziționare lucrări de

Reparare instalatie hidranti

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Lugoj
Str. Făgetului nr. 158

1. Date generale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, denumită în continuare Direcția, se înființează prin hotărârea Consiliului Județean Timiș în conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 3 VII 2019 privind Codul Administrativ, a Legii nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția se înființează și funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș prin reorganizarea Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului Timiș și a Direcției de Asistență Socială a județului Timiș.

În conformitate cu Dispoziția nr. 1.182 din data de 28 VI 2017, Directorul General Adjunct Economic aprobă Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Eliminarea infiltrațiilor în perete limitrof hidrantului nr. 2 situat la parter și alimentarea cu apă a hidranților nr. 5 și 6 de la etaj.

Întrucât traseul existent al instalației de hidranți nu mai poate fi respectat întru totul, noua instalație presupune alegerea unei noi izometrii care să reducă deranjul (desfacere zidărie și placaje) și în același timp să corespundă scopului, respectiv alimentarea cutiilor de hidranți.

Urmare a sinuozității traseului, lucrările presupun schimbări frecvente de direcție, implicând consum de material mărunț mai mare decât în cazul unui traseu continuu, în totalitate aparent.

Datorită faptului că instalația sanitară are porțiuni comune cu instalația de stins incendiul , în porțiunile în care lucrările implică înlocuirea conductei de incendiu este necesară și înlocuirea țevilor de instalație sanitară.

Total general cantitati de lucrări

Reparare instalație hidranți

1. Demontare locală / pe porțiuni tronson instalație sanitară 22,00 ml.
-îmbinări la instalația sanitară în grup sanitar parter limitrof hidrant nr. 2,
-instalație hidrant în perete.
2. Procurare și montare aparentă țevă zincată sudată 2 “ 20,00 ml.
3. Procurare și montare racord olandez fontă zincată 2 “ 4 buc.
4. Procurare și țeu fontă zincată 2” 4 buc.
5. Procurare și montare cot fontă zincată 2 “ 16 buc.
6. Procurare și montare aparentă țevă PPR 32 mm. 6,00 ml.
7. Procurare și montare aparentă țevă PPR 25 mm. 6,00 ml.
8. Carotare în planșee cu grosime 20 cm. dn > 50 mm. 2 buc.

9. Străpungeri pereți de zidărie dn. > 50 mm. 6 buc.
10. Material mărunț: bandă Teflon, câneșă etanșare, mufe, coturi, vaselină,etc.
11. Desfacere locală tencuieli și spargere zidărie de cărămidă 6,00 mp.
20,00 x 0,30
12. Spălare suprafețe desfăcute / descoperite 6,00 mp.
13. Procurare și montare locală plasă fibră de sticlă, reparații tencuieli 6,00 mp.
14. Tencuieli locale suprafețe descoperite 6,00 mp.
15. Aplicare strat morsaș *glet* și *zugrăveli lavabile*, tencuieli reparate și suprafețe limitrofe 14,00 mp.
16. Finisaje *glet*, tencuieli reparate și suprafețe limitrofe..... 7,00 mp.
17. *Zugrăveli locale*, lavabile în două straturi 7,00 mp.
18. Desfacere gresie și faianță deteriorate de carotare planșeu și străpungeri zidărie 5,00 mp.
19. Desfacere șapă și tencuială strat suport placaje 5,00 mp.
20. Procurare și turnare șapă și tencuială strat suport placaje 5,00 mp.
21. Procurare și montare gresie, faianță inclusiv adeziv, chit, distanțiere 5,00 mp.
22. Montare și demontare șelă metalică tubulară 40,00 mp.
23. Probă presiune și funcționare instalație sanitară și hidranți 200,00 ml.
(100 ml. x 2)
24. Transport moloz, deșeurii metalice
25. Transport materiale prin purtare directă
26. Transport auto, materiale semifabricate

Precizări

O condiție **obligatorie** pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, pe lângă realizarea cantitativă și calitativă a lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini, este asigurarea *funcționării în condiții optime a instalației sanitare cuprinsă în traseul reparațiilor* precum și *alimentarea cu apă a hidranților cuprinși în reparații*.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi evacuate de către executant **în prealabil** recepției la terminarea lucrărilor.

3. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

- Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția lucrărilor de întreținere și refacere așa cum au fost descrise mai sus, și include:
 - a) achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor, însoțite de documentele care atestă calitatea materialelor, certificate de garanție sau de conformitate, etc.
 - b) transportul la șantier a oricăror materiale și oricăror echipamente de lucru necesare pentru execuția lucrărilor.
 - c) orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor.
 - d) întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la recepționarea acestora de către autoritatea contractantă.
 - e) activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii.

Durata contractului decurge de la data *semnării de către ambele părți* după constituirea garanției de bună execuție, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului și își produce efectele până la *încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate* și eliberarea garanției de bună execuție.

Durata de execuție estimată a lucrărilor de reparare instalație hidranți este de **20** de zile.

Defectele și lipsurile constatate în perioada de garanție trebuie aduse la cunoștința Executantului iar acesta, în termenul comunicat de către autoritatea contractantă prin Notificare, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să constate defecțiunea în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de **3** zile, în funcție de natura și gravitatea defecțiunii, comunicând autorității contractante termenul de realizare a acestora.

Durata de realizare a lucrărilor de reparații constatate în perioada garanției: **5 zile lucrătoare**. Termenii și condițiile Contractului includ o garanție pentru execuția lucrărilor de reparații de **24** de luni de la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, **fără** obiecții.

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, după cum urmează:

Etapa **I-a**: recepția la terminarea lucrărilor, prin care comisia de recepție examinează efectuarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, a documentației de execuție și ale reglementărilor specifice cu respectarea prevederilor legale.

Etapa a **II-a**: recepția finală a lucrărilor, prin care comisia de recepție decide admiterea recepției în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrărilor în perioada de garanție, care pot fi înlăturate.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către autoritatea contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau de orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

Executantul garantează că, la data recepției, lucrările executate vor avea calitățile declarate de către acesta, vor corespunde cerințelor Caiet de Sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire.

În perioada de garanție, Executantul are obligația, în urma dispoziției date de autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea obligațiilor asumate prin semnarea Contractului.

Executantul are obligația de a executa toate activitățile de remediere pe cheltuiala proprie, în cazul în care sunt necesare din cauza:

-utilizării de materiale, produse sau a unei manopere neconforme cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; sau,

-neglijenței ori neîndeplinirii de către executant a oricărei dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin.

În cazul în care Executantul nu execută lucrările de remediere, autoritatea contractantă este îndreptățită să angajeze și să plătească alt executant.

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către autoritatea contractantă din suma convenită Executantului, reținută sub formă de garanție de bună execuție.

4. Elaborarea ofertei

Oferta tehnică se va prezenta sub formă de deviz ofertă pentru lucrările solicitate.

Devizul ofertă va fi întocmit respectând prevederile legale cu privire la întocmirea devizului și va conține devizul general însoțit de formularele C6, C7, C8 și C9.

Director General

Adj. Ec.

Camelia Halapi



Șef Serviciu

Ad-rea Patrimoniului,


Tehnic, Ad-tiv.

Marius Pandelescu



Întocmit,

Hudac Adrian



Total general cantități lucrări

Reparare instalație hidranți,
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Lugoj

Deviz fără valori

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cant.	Preț unitar	Total
1.	Demontare discontinuă / pe porțiuni instalație sanitară (îmbinări la instalația sanitară în grup sanitar parter limitrof hidrant nr. 2, instalație hidrant în perete)	ml.	22		
2.	Proc. și montare aparentă țevă zincată sudată 2 "	ml.	20		
3.	Procurare și montare racord olandez fontă zincată 2 "	buc.	4		
4.	Procurare și teu fontă zincată 2"	buc.	4		
5.	Procurare și montare cot fontă zincată 2 "	buc.	16		
6.	Proc. și montare aparentă țevă PPR 32 mm.	ml.	6		
7.	Proc. și montare aparentă țevă PPR 25 mm.	ml.	6		
8.	Carotare în planșee cu grosime 20 cm. dn > 50 mm.	buc.	2		
9.	Străpungeri pereți de zidărie dn. > 50 mm.	buc.	6		
10.	Material mărunț: bandă Teflon, câneapă etanșare, mufe, coturi, vaselină, etc.	-	-	-	
11.	Desfacere locală tencuieli și spargere zidărie de cărămidă	mp.	6		
12.	Spălare suprafețe desfăcute / descoperite	mp.	6		
13.	Procurare și montare locală plasă fibră de sticlă pt. reparații tencuieli	mp.	6		
14.	Tencuieli locale suprafețe descoperite	mp.	6		
15.	Aplicare strat amorsă glet și zugrăveli lavabile	mp.	14		
16.	Finisaje glet, tencuieli reparate și suprafețe limitrofe	mp.	7		

17. Zugrăveli lavabile în două straturi	mp.	7
18. Desfacere gresie și faianță deteriorate de carotare planșeu și străpungeri pereți	mp.	5
19. Desfacere șapă și tencuială strat suport placaje	mp.	5
20. Procurare, aplicare șapă și tencuială strat suport placaje	mp.	5
21. Procurare, montare gresie și faianță, inclusiv adeziv, chit, distanțiere	mp.	5
22. Montare și demontare schelă metalică tubulară	mp.	40
23. Probă presiune și funcționare instalație sanitară și hidranți	ml.	200
24. Transport moloz, deșeuri metalice		
25. Transport materiale semifabricate prin purtare directă		
26. Transport auto materiale semifabricate		
Total I		
Total I x 1,2 (coeficient de recapitulație)		
TVA 19%		
Total general		

Întocmit,
Hudac Adrian

